

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

APR 27,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 1

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				
<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>		<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D. Precio Unitario Valor Partida</i>

01 PRIMER NIVEL

01 TRABAJOS PRLIMINARES

01 ARCADO Y REPLANTEO 65.90 ML

02 MOVIMIENTO DE TIERRA

01 EXC. ZAPATA DENTELL. CENTRALES
 01.1 MANO EN TIERRA H=0.35 MT 11.51 M3N
 02 EXC. ZAPATA DENTELLONES BORDE
 02.1 MANO EN TIERRA H=0.20 MT 14.49 M3N
 03 BOTE DEL MAT. EXC. CON CAMION
 03.1 LLENADO A MANO 185.84 M3N
 04 RELLENO DE REOPOSICION 10.40 M3

03 HRMIGON ARMADO EN:

01 ZAPATA DENT. PERIMETRALES, (0.60X0.35)
 01.1 MT, CON LIG., Ø3/8", FC 210 KG/CM2 11.51 M3
 02 ZAP. PARA DENT. CENT. (0.80X0.35)
 02.1 MT, CON LIG., Ø3/8", FC 210 KG/CM2 14.49 M3
 03 H.A. EN PLATEA MALLA W2.5X2.5X10X10
 03.1 E=0.15 MT. FC 210 KG/CM3 21.31 M2
 04 LOSA CASETA TANQUE GLP Ø3/8" E=0.10M 0.14 M3
 05 RAMPA DE ESCALERA, Ø3/8" E=0.15 MTS 0.64 M3
 06 ESCALONES DE GRANITO 15.40 ML
 07 DESCANSO Ø3/4", Ø3/8" (2.30X1.00) 0.28 ,3
 08 DESCANSO Ø½, Ø3/8" 6.84 M3

04 MUROS DE H.A

01 H.A EN MUROS, FC=210 KG/CM2 25.56 M3
 02 H.A LOSA DE ENTREPISO CON MALLA DOBLE
 02.1 WA.7 W2.5 (10X10) E=0.12 MT FC 210/CM3 15.32 M2

05 TERMINACION DE SUPERFICIE

01 FRAGUACHE EN SUP. H.A 708.28 M2
 02 PAÑETE EN SUP. H.A 708.28 M2
 03 CANTOS Y MOCHETAS 764.60 ML

06 PISOS

01 TORTA DE HORMIGON SIMPLE, E=0.08 MTS 9.16 M3

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

APR 27,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 2

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				
<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>		<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D. Precio Unitario Valor Partida</i>

02	PISOS DE CERAMICA 40X40		114.57	M2		
03	ZOCALOS DE CERAMICA 0.07X0.40		126.00	ML		
04	REVEST. EN BAÑOS H=1.5 MTS					
04.1	Y COCINAS (2.50X0.80)		37.50	M3		

07 INSTALACIONES SANITARIAS

01	INIDIRO SENCILLO CON TAPA		2.00	UDS		
02	LAVAMANO SENCILLO COMPLETO		2.00	UDS		
03	DUCHA, PILETA Y LLAVE EMPOTRAR		2.00	UDS		
04	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO					
04.1	DOBLE ACERO INOXIDABLE		2.00	UDS		
05	BARRA PARA CORTINA DE BAÑO		2.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO DE 2" PVC		6.00	UDS		
07	BAJANTE DE DESC. DE 4" PVC SDR-41		4.00	UDS		
08	BAJANTE DE DESCARGA DE 2" PVC SDR-41		4.00	UDS		
09	BAJANTE PLUVIAL DE 3" PVC SDR-41		4.00	UDS		
10	VENTILACION DE 3" PVC SDR-41		2.00	UDS		
11	LLAVE DE PASO DE 3/4"		2.00	UDS		
12	CAMARA DE INSP. 0.60X0.60X0.70M		4.00	UDS		
13	TRAMPA DE GRASA 0.90X0.90X1.00 M		2.00	UDS		
14	EXC. Y TAPADO DE ZANJAS		1.00	M3		
15	TUB. Y PUEZAS VC Y GALV. EN INT.		2.00	APT		
16	TUB. Y PIEZAS PVC EN EXT		1.00	P.A		
17	MANO DE OBRA PLOMERIA INT.		2.00	APT		
18	MANOD E OBRA PLOMERIS EXT		1.00	P.A		
19	LAVADERO DE UNA BOCA		2.00	UDS		

08 INSTALACIONES ELECTRICAS

01	LUCES EN TECHO		22.00	UD		
02	INTERRUPTOR SENCILLO		11.00	UDS		
03	INTERRUPTOR DOBLE		2.00	UDS		
04	INTERRUPTOR EWAY		1.00	UD		
05	TOMA DE CORRIENTE 110V		32.00	UD		
06	TOMA DE CORRIENTE 220V		2.00	UDS		
07	SALIDA TELEFONICA		4.00	UDS		
08	SALIDA ANTENA		8.00	UDS		
09	SALIDA TIMBRE Y PULZADOR		2.00	UDS		
10	PANEL DISTRIBUCION (8-16 CIRCUITOS)		2.00	UDS		
11	INTERRUPTOR TRIPLEX 2 UDS		2.00	UDS		

09 PUERTAS

01	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (1.0X2.10)		2.00	UDS		
----	--	--	------	-----	--	--

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

APR 27,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 3

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				
<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>		<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D. Precio Unitario Valor Partida</i>

02	SUM. E INST.PERT. EVERDOOR (0.9X2.10)		6.00	UDS		
03	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (0.8X2.10)		2.00	UDS		
04	SUM. E INST. EN LA ENTRADA AL EDIF.					
04.1	BALCON Y COM. EN VIDRIO Y PERFIL P40					
04.2	DE (1.60X2.10)X2		48.96	P2		
05	CONFECCION BARANDA DE HN EN ESC.		94.00	P2		

10 VENTANAS

01	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
01.1	BLANCA (1.20X1.00) 8 UDS		103.30	P2		
02	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
02.1	BLANCA (0.60X1.00) 6 UDS		38.73	P2		
03	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
03.1	BLANCA (0.60X0.60) 2 UDS		7.74	P2		
04	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
04.1	BLANCA (1.80X1.00) 2 UDS		38.74	P2		
05	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
05.1	BLANCA (0.80X1.00) 1 UDS		8.61	P2		

11 PINTURA

01	PINTURA ECON. EN INT. Y EXTERIOR		708.28	M2		
02	PINTURA ACRILICA EN INT. Y EXT		708.28	M2		
03	PINTURA DE ACEITE EN BARANDA DE HIERR		48.96	P2		

12 MISCELANEOS

01	ACERAS DE ACCESO E=0.10 M		57.90	M2		
02	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA		1.00	P.A		

SUB-TOTAL PRIMER NIVEL

02 SEGUNDO NIVEL

01 MUROS DE H.A

01	H.A EN MUROS, FC=210 KG/CM2 INDUSTRIAL		28.56	M3		
02	H.A LOSA DE ENTREPISO CON MALLA DOBLE					
02.1	WA.7 W2.5 (10X10) E=0.12 MT FC 210/CM3		15.32	M2		
03	RAMPA DE ESCALERA, Ø3/8" E=0.15 MTS		0.64	M3		
04	ESCALONES DE GRANITO		15.40	ML		
05	DESCANSO NO.1 Ø3/4, Ø3/8" (2.30X1.00)		0.28	M3		

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

APR 27,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 4

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				

Partida	Descripcion de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
06	DESCANSO NO.2 Ø1½, Ø3/8"		0.84	M3		
02	TERMINACION DE SUPERFICIE					
01	FRAGUACHE EN SUP. H.A		708.28	M2		
02	PAÑETE EN SUP. H.A		708.28	M2		
03	CANTOS Y MOCHETAS		764.60	ML		
03	PISOS					
01	TORTA DE HORMIGON SIMPLE, E=0.05 MTS		5.72	M3		
02	PISOS DE CERAMICA 40X40		114.57	M2		
03	ZOCALOS DE CERAMICA 0.07X0.40		126.00	ML		
04	REVEST. EN BAÑOS H=1.5 MTS					
04.1	Y COCINAS (2.50X0.80)		37.50	M3		
04	INSTALACIONES SANITARIAS					
01	INIDIRO SENCILLO CON TAPA		2.00	UDS		
02	LAVAMANO SENCILLO COMPLETO		2.00	UDS		
03	DUCHA, PILETA Y LLAVE EMPOTRAR		2.00	UDS		
04	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO					
04.1	DOBLE ACERO INOXIDABLE		2.00	UDS		
05	BARRA PARA CORTINA DE BAÑO		2.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO DE 2" PVC		6.00	UDS		
07	BAJANTE DE DESC. DE 4" PVC SDR-41		4.00	UDS		
08	BAJANTE DE DESCARGA DE 2" PVC SDR-41		4.00	UDS		
09	BAJANTE PLUVIAL DE 3" PVC SDR-41		4.00	UDS		
10	VENTILACION DE 3" PVC SDR-41		2.00	UDS		
11	LLAVE DE PASO DE 3/4"		2.00	UDS		
12	TUB. Y PUEZAS VC Y GALV. EN INT.		2.00	APT		
13	LAVADERO DE UNA BOCA		2.00	UD		
14	MANO DE OBRA PLOMERIA INT.		2.00	APT		
05	INSTALACIONES ELECTRICAS					
01	LUCES EN TECHO		22.00	UD		
02	LUCES EN PARED		1.00	UDS		
03	INTERRUPTOR SENCILLO		11.00	UDS		
04	INTERRUPTOR DOBLE		2.00	UDS		
05	INTERRUPTOR EWAY		1.00	UD		
06	TOMA DE CORRIENTE 110V		32.00	UD		
07	TOMA DE CORRIENTE 220V		2.00	UDS		
08	SALIDA TELEFONICA		4.00	UDS		
09	SALIDA ANTENA		8.00	UDS		

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

APR 27,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 5

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				

Partida	Descripcion de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

10	SALIDA TIMBRE Y PULZADOR		2.00	UDS		
11	PANEL DISTRIBUCION (8-16 CIRCUITOS)		2.00	UDS		
12	INTERRUPTOR TRIPLE		2.00	UDS		

06 PUERTAS

01	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (1.0X2.10)		2.00	UDS		
02	SUM. E INST.PERT. EVERDOOR (0.9X2.10)		6.00	UDS		
03	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (0.8X2.10)		2.00	UDS		
04	SUM. E INST. EN LA ENTRADA AL EDIF.					
04.1	BALCON Y COM. EN VIDRIO Y PERFIL P40					
04.2	DE (1.60X2.10)X2		72.31	P2		
05	CONFECCION BARANDA DE HN EN ESC.		48.96	P2		

07 VENTANAS

01	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
01.1	BLANCA (1.20X1.00) 9 UDS		116.21	P2		
02	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
02.1	BLANCA (0.60X1.00) 6 UDS		38.73	P2		
03	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
03.1	BLANCA (0.60X0.60) 2 UDS		7.74	P2		
04	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
04.1	BLANCA (1.80X1.00) 2 UDS		38.74	P2		

08 PINTURA

01	PINTURA ECON. EN INT. Y EXTERIOR		708.28	M2		
02	PINTURA ACRILICA EN INT. Y EXT		708.28	M2		
03	PINTURA DE ACEITE EN BARANDA DE HIERR		48.96	P2		

09 MISCELANEOS

01	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA		1.00	P.A		
----	-----------------------------	--	------	-----	--	--

SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL

03 TERCER NIVEL

01 MUROS DE H.A

01	H.A EN MUROS, FC=210 KG/CM2 INDUSTRIAL		28.56	M3		
02	H.A LOSA DE ENTREPISO CON MALLA DOBLE					

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

APR 27,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 6

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				
<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>		<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D. Precio Unitario Valor Partida</i>

02.1	WA.7 W2.5 (10X10) E=0.12 MT FC 210/CM3		15.92	M2		
03	RAMPA DE ESCALERA, Ø3/8" E=0.15 MTS		0.64	M3		
04	ESCALONES DE GRANITO		15.40	ML		
05	DESCANSO NO.1 Ø3/4", Ø3/8" (2.30X1.00)		0.28	M2		
06	DESCANSO NO.2 Ø½", Ø3/8"		0.84	M3		

02 TERMINACION DE TECHO

01	ANTEPECHO EN MUROS DE BLOCK DE 0.15		108.14	M2		
02	FINO EN TECHO PLANO		182.25	M2		
03	IMPERMEABILIZANTE TIPO LONA DE 3MM		268.94	M2		
04	ZABALETA DE CEMENTO		60.30	ML		

03 TERMINACION DE SUPERFICIE

01	FRAGUACHE EN SUP. H.A		708.28	M2		
02	PAÑETE EN SUP. H.A		708.28	M2		
03	PAÑATE EN MURO DE BLOQUES		216.28	M2		
04	VIOLINES EN LA PARTE FRONTAL GRAL.		62.00	ML		
05	CANTOS Y MOCHETAS		764.60	ML		

04 PISOS

01	TORTA DE HORMIGON SIMPLE, E=0.05 MTS		5.72	M3		
02	PISOS DE CERAMICA 40X40		114.57	M2		
03	ZOCALOS DE CERAMICA 0.07X0.40		126.00	ML		
04	REVEST. EN BAÑOS H=1.5 MTS					
04.1	Y COCINAS (2.50X0.80)		37.50	M3		

05 INSTALACIONES ELECTRICAS

01	LUCES EN TECHO		22.00	UD		
03	INTERRUPTOR SENCILLO		11.00	UDS		
04	INTERRUPTOR DOBLE		2.00	UDS		
05	INTERRUPTOR EWAY		1.00	UD		
06	TOMA DE CORRIENTE 110V		32.00	UD		
07	TOMA DE CORRIENTE 220V		2.00	UDS		
08	SALIDA TELEFONICA		4.00	UDS		
09	SALIDA ANTENA		8.00	UDS		
10	SALIDA TIMBRE Y PULZADOR		2.00	UDS		
11	PANEL DISTRIBUCION (8-16 CIRCUITOS)		2.00	UDS		
12	INTERRRUPTOR TRIPLE		2.00	UDS		

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

APR 27,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 7

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				
<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>		<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D. Precio Unitario Valor Partida</i>

06 INSTALACIONES SANITARIAS

01	INODORO SENCILLO CON TAPA		2.00	UDS		
02	LAVAMANO SENCILLO COMPLETO		2.00	UDS		
03	DUCHA, PILETA Y LLAVE EMPOTRAR		2.00	UDS		
04	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO					
04.1	DOBLE ACERO INOXIDABLE		2.00	UDS		
05	BARRA PARA CORTINA DE BAÑO		2.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO DE 2" PVC		6.00	UDS		
07	BAJANTE DE DESC. DE 4" PVC SDR-41		4.00	UDS		
08	BAJANTE DE DESCARGA DE 2" PVC SDR-41		4.00	UDS		
09	BAJANTE PLUVIAL DE 3" PVC SDR-41		4.00	UDS		
10	VENTILACION DE 3" PVC SDR-41		2.00	UDS		
11	LLAVE DE PASO DE 3/4"		2.00	UDS		
12	TUB. Y PUEZAS VC Y GALV. EN INT.		2.00	APT		
13	LAVADERO DE UNA BOCA		2.00	UD		
14	MANO DE OBRA PLOMERIA INT.		2.00	APT		

07 PUERTAS

01	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (1.0X2.10)		2.00	UDS		
02	SUM. E INST.PERT. EVERDOOR (0.9X2.10)		6.00	UDS		
03	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (0.8X2.10)		2.00	UDS		
04	SUM. E INST. EN LA ENTRADA AL EDIF.					
04.1	BALCON Y COM. EN VIDRIO Y PERFIL P40					
04.2	DE (1.60X2.10)X2		72.31	P2		
05	CONFECCION BARANDA DE HN EN ESC.		48.96	P2		

08 VENTANAS

01	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
01.1	BLANCA (1.20X1.00) 9 UDS		116.21	P2		
02	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
02.1	BLANCA (0.60X1.00) 6 UDS		38.73	P2		
03	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
03.1	BLANCA (0.60X0.60) 2 UDS		7.74	P2		
04	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
04.1	BLANCA (1.20X1.80) 2 UDS		38.74	P2		

09 PINTURA

01	PINTURA ECON. EN INT. Y EXTERIOR		924.56	M2		
02	PINTURA ACRILICA EN INT. Y EXT		924.56	M2		
03	PINTURA DE ACEITE EN BARANDA DE HIERR		48.96	P2		

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**- INVI -**

APR 27,2018

Formato de Presupuesto**Hoja: 8**

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				

Partida	Descripcion de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

10 MISCELANEOS

01	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA		1.00	P.A		
----	-----------------------------	--	------	-----	--	--

SUB-TOTAL TERCER NIVEL**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**- INVI -**

APR 27,2018

Formato de Presupuesto**Hoja: 9**

Proyecto:	0548	VILLA ESPERANZA GUAYUBIN	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	VEG-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
Localidad:	GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD		Fecha Realizacion:	AUG 30,2017	
Propietario:	INVI		Archivo de Componentes:	SD2004A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA GUAYUBIN, MONTE CRISTI. RD				

Partida	Descripcion de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO**MAS: GASTOS GENERALES**

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABI	10.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%
SEGUROS Y FIANZAS	4.00%
TRANSPORTE	4.25%
LEY 686 DE PENSION Y JUBILACIO	1.00%
LIQUIDACION DE OBREROS	0.80%
SUPERVISION INVI	2.50%
ITBIS (18% DE LA DIRECCION TEC	1.80%

TOTAL GASTOS**TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**