

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 1

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D		<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017	
<b>Propietario:</b>	INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>		<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D. Precio Unitario Valor Partida</b>

**01 PRIMER NIVEL**

**01 TRABAJOS PRLIMINARES**

01 ARCADO Y REPLANTEO 65.90 ML

**02 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01 EXC. ZAPATA DENTELL. CENTRALES  
 01.1 MANO EN TIERRA H=0.35 MT 11.51 M3N  
 02 EXC. ZAPATA DENTELLONES BORDE  
 02.1 MANO EN TIERRA H=0.20 MT 14.49 M3N  
 03 BOTE DEL MAT. EXC. CON CAMION  
 03.1 LLENADO A MANO 185.84 M3N  
 04 RELLENO DE REOPOSICION 10.40 M3

**03 HRMIGON ARMADO EN:**

01 ZAPATA DENT. PERIMETRALES, (0.60X0.35)  
 01.1 MT, CON LIG., Ø3/8", FC 210 KG/CM2 11.51 M3  
 02 ZAP. PARA DENT. CENT. (0.80X0.35)  
 02.1 MT, CON LIG., Ø3/8", FC 210 KG/CM2 14.49 M3  
 03 H.A. EN PLATEA MALLA W2.5X2.5X10X10  
 03.1 E=0.15 MT. FC 210 KG/CM3 21.31 M2  
 04 LOSA CASETA TANQUE GLP Ø3/8" E=0.10M 0.14 M3  
 05 RAMPA DE ESCALERA, Ø3/8" E=0.15 MTS 0.64 M3  
 06 ESCALONES DE GRANITO 15.40 ML  
 07 DESCANSO Ø3/4", Ø3/8" (2.30X1.00) 0.28 ,3  
 08 DESCANSO Ø½", Ø3/8" 6.84 M3

**04 MUROS DE H.A**

01 H.A EN MUROS, FC=210 KG/CM2 25.56 M3  
 02 H.A LOSA DE ENTREPISO CON MALLA DOBLE  
 02.1 WA.7 W2.5 (10X10) E=0.12 MT FC 210/CM3 15.32 M2

**05 TERMINACION DE SUPERFICIE**

01 FRAGUACHE EN SUP. H.A 708.28 M2  
 02 PAÑETE EN SUP. H.A 708.28 M2  
 03 CANTOS Y MOCHETAS 764.60 ML

**06 PISOS**

01 TORTA DE HORMIGON SIMPLE, E=0.08 MTS 9.16 M3

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto**

**Hoja: 2**

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D		<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017	
<b>Propietario:</b>	INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

02	PISOS DE CERAMICA 40X40		114.57	M2		
03	ZOCALOS DE CERAMICA 0.07X0.40		126.00	ML		
04	REVEST. EN BAÑOS H=1.5 MTS					
04.1	Y COCINAS (2.50X0.80)		37.50	M3		

**07 INSTALACIONES SANITARIAS**

01	INIDIRO SENCILLO CON TAPA		2.00	UDS		
02	LAVAMANO SENCILLO COMPLETO		2.00	UDS		
03	DUCHA, PILETA Y LLAVE EMPOTRAR		2.00	UDS		
04	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO					
04.1	DOBLE ACERO INOXIDABLE		2.00	UDS		
05	BARRA PARA CORTINA DE BAÑO		2.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO DE 2" PVC		6.00	UDS		
07	BAJANTE DE DESC. DE 4" PVC SDR-41		4.00	UDS		
08	BAJANTE DE DESCARGA DE 2" PVC SDR-41		4.00	UDS		
09	BAJANTE PLUVIAL DE 3" PVC SDR-41		4.00	UDS		
10	VENTILACION DE 3" PVC SDR-41		2.00	UDS		
11	LLAVE DE PASO DE 3/4"		2.00	UDS		
12	CAMARA DE INSP. 0.60X0.60X0.70M		4.00	UDS		
13	TRAMPA DE GRASA 0.90X0.90X1.00 M		2.00	UDS		
14	EXC. Y TAPADO DE ZANJAS		1.00	M3		
15	TUB. Y PUEZAS VC Y GALV. EN INT.		2.00	APT		
16	TUB. Y PIEZAS PVC EN EXT		1.00	P.A		
17	MANO DE OBRA PLOMERIA INT.		2.00	APT		
18	MANOD E OBRA PLOMERIS EXT		1.00	P.A		
19	LAVADERO DE UNA BOCA		2.00	UDS		

**08 INSTALACIONES ELECTRICAS**

01	LUCES EN TECHO		22.00	UD		
02	INTERRUPTOR SENCILLO		11.00	UDS		
03	INTERRUPTOR DOBLE		2.00	UDS		
04	INTERRUPTOR EWAY		1.00	UD		
05	TOMA DE CORRIENTE 110V		32.00	UD		
06	TOMA DE CORRIENTE 220V		2.00	UDS		
07	SALIDA TELEFONICA		4.00	UDS		
08	SALIDA ANTENA		8.00	UDS		
09	SALIDA TIMBRE Y PULZADOR		2.00	UDS		
10	PANEL DISTRIBUCION (8-16 CIRCUITOS)		2.00	UDS		
11	INTERRUPTOR TRIPLEX 2 UDS		2.00	UDS		

**09 PUERTAS**

01	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (1.0X2.10)		2.00	UDS		
----	--	--	------	-----	--	--

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto**

**Hoja: 3**

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D			<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017
<b>Propietario:</b>	INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>		<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D. Precio Unitario Valor Partida</b>

02	SUM. E INST.PERT. EVERDOOR (0.9X2.10)		6.00	UDS		
03	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (0.8X2.10)		2.00	UDS		
04	SUM. E INST. EN LA ENTRADA AL EDIF.					
04.1	BALCON Y COM. EN VIDRIO Y PERFIL P40					
04.2	DE (1.60X2.10)X2		48.96	P2		
05	CONFECION BARANDA DE HN EN ESC.		94.00	P2		

**10 VENTANAS**

01	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
01.1	BLANCA (1.20X1.00) 8 UDS		103.30	P2		
02	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
02.1	BLANCA (0.60X1.00) 6 UDS		38.73	P2		
03	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
03.1	BLANCA (0.60X0.60) 2 UDS		7.74	P2		
04	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
04.1	BLANCA (1.80X1.00) 2 UDS		38.74	P2		
05	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
05.1	BLANCA (0.80X1.00) 1 UDS		8.61	P2		

**11 PINTURA**

01	PINTURA ECON. EN INT. Y EXTERIOR		708.28	M2		
02	PINTURA ACRILICA EN INT. Y EXT		708.28	M2		
03	PINTURA DE ACEITE EN BARANDA DE HIERR		48.96	P2		

**12 MISCELANEOS**

01	ACERAS DE ACCESO E=0.10 M		57.90	M2		
02	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA		1.00	P.A		

**SUB-TOTAL PRIMER NIVEL**

**02 SEGUNDO NIVEL**

**01 MUROS DE H.A**

01	H.A EN MUROS, FC=210 KG/CM2 INDUSTRIAL		28.56	M3		
02	H.A LOSA DE ENTREPISO CON MALLA DOBLE					
02.1	WA.7 W2.5 (10X10) E=0.12 MT FC 210/CM3		15.32	M2		
03	RAMPA DE ESCALERA, Ø3/8" E=0.15 MTS		0.64	M3		
04	ESCALONES DE GRANITO		15.40	ML		
05	DESCANSO NO.1 Ø3/4, Ø3/8" (2.30X1.00)		0.28	M3		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto**

**Hoja: 4**

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D		<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017	
<b>Propietario:</b>	INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>		<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D. Precio Unitario Valor Partida</b>

06	DESCANSO NO.2 Ø1½, Ø3/8"		0.84	M3		
----	--------------------------	--	------	----	--	--

**02 TERMINACION DE SUPERFICIE**

01	FRAGUACHE EN SUP. H.A		708.28	M2		
02	PAÑETE EN SUP. H.A		708.28	M2		
03	CANTOS Y MOCHETAS		764.60	ML		

**03 PISOS**

01	TORTA DE HORMIGON SIMPLE, E=0.05 MTS		5.72	M3		
02	PISOS DE CERAMICA 40X40		114.57	M2		
03	ZOCALOS DE CERAMICA 0.07X0.40		126.00	ML		
04	REVEST. EN BAÑOS H=1.5 MTS					
04.1	Y COCINAS (2.50X0.80)		37.50	M3		

**04 INSTALACIONES SANITARIAS**

01	INIDIRO SENCILLO CON TAPA		2.00	UDS		
02	LAVAMANO SENCILLO COMPLETO		2.00	UDS		
03	DUCHA, PILETA Y LLAVE EMPOTRAR		2.00	UDS		
04	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO					
04.1	DOBLE ACERO INOXIDABLE		2.00	UDS		
05	BARRA PARA CORTINA DE BAÑO		2.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO DE 2" PVC		6.00	UDS		
07	BAJANTE DE DESC. DE 4" PVC SDR-41		4.00	UDS		
08	BAJANTE DE DESCARGA DE 2" PVC SDR-41		4.00	UDS		
09	BAJANTE PLUVIAL DE 3" PVC SDR-41		4.00	UDS		
10	VENTILACION DE 3" PVC SDR-41		2.00	UDS		
11	LLAVE DE PASO DE 3/4"		2.00	UDS		
12	TUB. Y PUEZAS VC Y GALV. EN INT.		2.00	APT		
13	LAVADERO DE UNA BOCA		2.00	UD		
14	MANO DE OBRA PLOMERIA INT.		2.00	APT		

**05 INSTALACIONES ELECTRICAS**

01	LUCES EN TECHO		22.00	UD		
02	LUCES EN PARED		1.00	UDS		
03	INTERRUPTOR SENCILLO		11.00	UDS		
04	INTERRUPTOR DOBLE		2.00	UDS		
05	INTERRUPTOR EWAY		1.00	UD		
06	TOMA DE CORRIENTE 110V		32.00	UD		
07	TOMA DE CORRIENTE 220V		2.00	UDS		
08	SALIDA TELEFONICA		4.00	UDS		
09	SALIDA ANTENA		8.00	UDS		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto**

**Hoja: 5**

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D			<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017
<b>Propietario:</b>	INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>		<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D. Precio Unitario Valor Partida</b>

10	SALIDA TIMBRE Y PULZADOR		2.00	UDS		
11	PANEL DISTRIBUCION (8-16 CIRCUITOS)		2.00	UDS		
12	INTERRUPTOR TRIPLE		2.00	UDS		

**06 PUERTAS**

01	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (1.0X2.10)		2.00	UDS		
02	SUM. E INST.PERT. EVERDOOR (0.9X2.10)		6.00	UDS		
03	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (0.8X2.10)		2.00	UDS		
04	SUM. E INST. EN LA ENTRADA AL EDIF.					
04.1	BALCON Y COM. EN VIDRIO Y PERFIL P40					
04.2	DE (1.60X2.10)X2		72.31	P2		
05	CONFECCION BARANDA DE HN EN ESC.		48.96	P2		

**07 VENTANAS**

01	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
01.1	BLANCA (1.20X1.00) 9 UDS		116.21	P2		
02	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
02.1	BLANCA (0.60X1.00) 6 UDS		38.73	P2		
03	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
03.1	BLANCA (0.60X0.60) 2 UDS		7.74	P2		
04	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
04.1	BLANCA (1.80X1.00) 2 UDS		38.74	P2		

**08 PINTURA**

01	PINTURA ECON. EN INT. Y EXTERIOR		708.28	M2		
02	PINTURA ACRILICA EN INT. Y EXT		708.28	M2		
03	PINTURA DE ACEITE EN BARANDA DE HIERR		48.96	P2		

**09 MISCELANEOS**

01	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA		1.00	P.A		
----	-----------------------------	--	------	-----	--	--

**SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL**

**03 TERCER NIVEL**

**01 MUROS DE H.A**

01	H.A EN MUROS, FC=210 KG/CM2 INDUSTRIAL		28.56	M3		
02	H.A LOSA DE ENTREPISO CON MALLA DOBLE					

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto**

**Hoja: 6**

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D			<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017
<b>Propietario:</b>	INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>		<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D. Precio Unitario Valor Partida</b>

02.1	WA.7 W2.5 (10X10) E=0.12 MT FC 210/CM3		15.92	M2		
03	RAMPA DE ESCALERA, Ø3/8" E=0.15 MTS		0.64	M3		
04	ESCALONES DE GRANITO		15.40	ML		
05	DESCANSO NO.1 Ø3/4", Ø3/8" (2.30X1.00)		0.28	M2		
06	DESCANSO NO.2 Ø½", Ø3/8"		0.84	M3		

**02 TERMINACION DE TECHO**

01	ANTEPECHO EN MUROS DE BLOCK DE 0.15		108.14	M2		
02	FINO EN TECHO PLANO		182.25	M2		
03	IMPERMEABILIZANTE TIPO LONA DE 3MM		268.94	M2		
04	ZABALETA DE CEMENTO		60.30	ML		

**03 TERMINACION DE SUPERFICIE**

01	FRAGUACHE EN SUP. H.A		708.28	M2		
02	PAÑETE EN SUP. H.A		708.28	M2		
03	PAÑATE EN MURO DE BLOQUES		216.28	M2		
04	VIOLINES EN LA PARTE FRONTAL GRAL.		62.00	ML		
05	CANTOS Y MOCHETAS		764.60	ML		

**04 PISOS**

01	TORTA DE HORMIGON SIMPLE, E=0.05 MTS		5.72	M3		
02	PISOS DE CERAMICA 40X40		114.57	M2		
03	ZOCALOS DE CERAMICA 0.07X0.40		126.00	ML		
04	REVEST. EN BAÑOS H=1.5 MTS					
04.1	Y COCINAS (2.50X0.80)		37.50	M3		

**05 INSTALACIONES ELECTRICAS**

01	LUCES EN TECHO		22.00	UD		
03	INTERRUPTOR SENCILLO		11.00	UDS		
04	INTERRUPTOR DOBLE		2.00	UDS		
05	INTERRUPTOR EWAY		1.00	UD		
06	TOMA DE CORRIENTE 110V		32.00	UD		
07	TOMA DE CORRIENTE 220V		2.00	UDS		
08	SALIDA TELEFONICA		4.00	UDS		
09	SALIDA ANTENA		8.00	UDS		
10	SALIDA TIMBRE Y PULZADOR		2.00	UDS		
11	PANEL DISTRIBUCION (8-16 CIRCUITOS)		2.00	UDS		
12	INTERRRUPTOR TRIPLE		2.00	UDS		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto**

**Hoja: 7**

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D			<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017
<b>Propietario:</b>	INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>		<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D. Precio Unitario Valor Partida</b>

**06 INSTALACIONES SANITARIAS**

01	INODORO SENCILLO CON TAPA		2.00	UDS		
02	LAVAMANO SENCILLO COMPLETO		2.00	UDS		
03	DUCHA, PILETA Y LLAVE EMPOTRAR		2.00	UDS		
04	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO					
04.1	DOBLE ACERO INOXIDABLE		2.00	UDS		
05	BARRA PARA CORTINA DE BAÑO		2.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO DE 2" PVC		6.00	UDS		
07	BAJANTE DE DESC. DE 4" PVC SDR-41		4.00	UDS		
08	BAJANTE DE DESCARGA DE 2" PVC SDR-41		4.00	UDS		
09	BAJANTE PLUVIAL DE 3" PVC SDR-41		4.00	UDS		
10	VENTILACION DE 3" PVC SDR-41		2.00	UDS		
11	LLAVE DE PASO DE 3/4"		2.00	UDS		
12	TUB. Y PUEZAS VC Y GALV. EN INT.		2.00	APT		
13	LAVADERO DE UNA BOCA		2.00	UD		
14	MANO DE OBRA PLOMERIA INT.		2.00	APT		

**07 PUERTAS**

01	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (1.0X2.10)		2.00	UDS		
02	SUM. E INST.PERT. EVERDOOR (0.9X2.10)		6.00	UDS		
03	SUM. E INST. PUER. EVERDOOR (0.8X2.10)		2.00	UDS		
04	SUM. E INST. EN LA ENTRADA AL EDIF.					
04.1	BALCON Y COM. EN VIDRIO Y PERFIL P40					
04.2	DE (1.60X2.10)X2		72.31	P2		
05	CONFECCION BARANDA DE HN EN ESC.		48.96	P2		

**08 VENTANAS**

01	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
01.1	BLANCA (1.20X1.00) 9 UDS		116.21	P2		
02	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
02.1	BLANCA (0.60X1.00) 6 UDS		38.73	P2		
03	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
03.1	BLANCA (0.60X0.60) 2 UDS		7.74	P2		
04	SUM E INST. VENTANAS SALOMON. DOBLE A					
04.1	BLANCA (1.20X1.80) 2 UDS		38.74	P2		

**09 PINTURA**

01	PINTURA ECON. EN INT. Y EXTERIOR		924.56	M2		
02	PINTURA ACRILICA EN INT. Y EXT		924.56	M2		
03	PINTURA DE ACEITE EN BARANDA DE HIERR		48.96	P2		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto**

**Hoja: 8**

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D			<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017
<b>Propietario:</b>	INVI		<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A		
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>		<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D. Precio Unitario Valor Partida</b>

**10 MISCELANEOS**

01	LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA	1.00	P.A
----	-----------------------------	------	-----

**SUB-TOTAL TERCER NIVEL**

**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA****- INVI -**

APR 27,2018

**Formato de Presupuesto****Hoja: 9**

<b>Proyecto:</b>	0537	INVI VILLA ESPERANZA SANTO DOMINGO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto</b>	SD-01	PRES.CONSTR. EDIFICIO ECON. 3 N. Y 6 APTOS			
<b>Localidad:</b>	STO.DOM., PROV. STO. DOM., R.D		<b>Fecha Realizacion:</b>	AUG 8,2017	
<b>Propietario:</b>	INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ECON. DE 3 NIVELES Y 6 APTOS. DE 65.00 M2, TIPO E DEL PROYECTO INVI ESPERANZA SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO, R.D				

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO****MAS: GASTOS GENERALES**

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABI	10.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%
SEGUROS Y FIANZAS	4.00%
TRANSPORTE	1.75%
LEY 686 DE PENSION Y JUBILACIO	1.00%
LIQUIDACION DE OBREROS	0.80%
SUPERVISION INVI	2.50%
ITBIS (18% DE LA DIRECCION TEC	1.80%

**TOTAL GASTOS****TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**