

# **LOTE 1**

**CONSTRUCCION DE UNA  
VIVIENDA**

**MUNICIPIO DUVERGE  
PROVINCIA INDEPENDENCIA**



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
 "Año del Fomento de las Exportaciones"  
 GERENCIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA  
 BENEFICIARIA SRA. NERIS PEREZ MEDRANO, CED.: 020-0000304-2, MUN. DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA

27-07-18  
 REP-GCP-001

NO.	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB.TOTAL
<b>I. MATERIALES PARA ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA</b>						
1	BLOQUES DE 6"	750.00	UDS		-	
2	ARENA ITABO PARA COLOCACION DE BLOQUES	24.00	M3		-	
3	ARENA FINA PARA PAÑETE	8.00	M3		-	
4	GRAVA TRITURADA PARA HORMIGONES	17.00	M3		-	
5	CEMENTO GRIS	300.00	FDAS		-	
6	VARILLA DE 1/2" X 20'	8.00	QQ		-	
7	VARILLA DE 3/8" X 20'	30.00	QQ		-	
8	ALAMBRE DULCE #18	70.00	LBRs		-	
9	CLAVOS CORRIENTE	40.00	LBRs		-	
10	CLAVOS DE ACERO	20.00	LBRs		-	
<b>II. MATERIALES INSTALACIONES SANIARIAS</b>						
1	INODORO SENCILLO COMPLETO SADOSA	2.00	UDS		-	
2	LAVAMANO SIMPLEX	2.00	UDS		-	
3	JUNTA DE CERA	2.00	UDS		-	
4	MANGUERA PARA INODORO	2.00	UDS		-	
5	LLAVE ANGULAR DE 1/2" o 3/8" usa	6.00	UDS		-	
6	NIPLE 3/8" x2 1/2" cromo	8.00	UDS		-	
7	CUBRE FALTA DE 1/2"	8.00	UDS		-	
8	REJILLAS DE 2"X1/2"	4.00	UDS		-	
9	LLAVE EMPOTRAR DE 1/2"	2.00	UDS		-	
10	MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVAMANO 3/4"	2.00	UDS		-	
11	BOQUILLA LAVAMANOS PVC	2.00	UDS		-	
12	SIFON DE LAVAMANO 1 1/4	2.00	UDS		-	
13	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	1.00	UD		-	
14	PALOMETA PARA LAVAMANO	2.00	UDS		-	
15	TARUGOS DE 3/8"	12.00	UDS		-	
16	TORNILLOS 12"X2 1/2"	12.00	UDS		-	
17	TUBO PVC DE 4" SDR-41	2.00	UDS		-	
18	TUBO PVC DE 3" SDR-41	2.00	UDS		-	
19	TUBO PVC DE 3" SDR-41	1.00	UD		-	
20	TUBO PVC DE 2" SDR-41	1.00	UD		-	
21	TEE DE 4"X4"	3.00	UDS		-	
22	TEE DE 4"X3"	2.00	UDS		-	
23	REDUCCION DE 4" A 2"	3.00	UDS		-	
24	ARANDELA PLASTICA DE 4"	2.00	UDS		-	
25	YEE DE 4"X2" PVC	2.00	UDS		-	
26	REDUCCION DE 4" A 3"	2.00	UDS		-	
27	CODO DE 4"X4S PVC	4.00	UDS		-	
28	TAPON DE REGISTRO DE 4"X4"	2.00	UDS		-	
29	CODO DE 3"X4S PVC	2.00	UDS		-	
30	TEE DE 2"	3.00	UDS		-	
31	CODO DE 2"X4S PVC	10.00	UDS		-	
32	SIFON DE 2"X2"	2.00	UDS		-	
33	TUBERIA 3/4" SCH-40	4.00	UDS		-	
34	TUBERIA 1/2" SCH-40	3.00	UDS		-	
35	TUBOS DE 3/4" SDR 26	4.00	UDS		-	



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
 "Año del Fomento de las Exportaciones"  
 GERENCIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA  
 BENEFICIARIA SRA. NERIS PEREZ MEDRANO, CED.: 020-0000304-2, MUN. DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA

27-07-18  
 REP-GCP-001

NO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB.TOTAL
36	TEE DE 3/4"	3.00	UDS		-	
37	REDUCCIONES 3/4" A 1/2" PVC PRESION	4.00	UDS		-	
38	CEMENTO PVC 8 ONZ	2.00	UDS		-	
39	CODO HG 1/2	7.00	UDS		-	
40	TEE EN HG 1/2"	3.00	UDS		-	
41	TAPON MACHO DE HG	10.00	UDS		-	
42	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	16.00	UDS		-	
43	LLADE DE PASO DE 3/4"	2.00	UD		-	-
<b>III MATERIALES ELECTRICOS</b>						
1	PANEL DE BREAKERS DE 4 A 8	1.00	UD		-	
2	CAJAS OCTAGONALES 4X4	7.00	UDS		-	
3	CAJAS 2 X 4 (AMERICANAS)	18.00	UDS		-	
4	TOMA CORRIENTE	12.00	UDS		-	
5	TUBOS DE 1/2" SDR 26	13.00	UDS		-	
6	TAPE 3M	2.00	UDS		-	
7	CEMENTO PVC	1.00	UD		-	
8	CURVA 1/2"	35.00	UDS		-	
9	CURVA 1/2"	9.00	UDS		-	
10	BREAKES DE 15 AMPERES	4.00	UDS		-	
11	ROCETA DE PORCELANA	7.00	UDS		-	
12	ALAMBRE #10 (AMERICANO, DIFERENTES COLORES)	200.00	PIE		-	
13	ALAMBRE #12 (AMERICANO, DIFERENTES COLORES)	1,700.00	PL		-	
<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>						-

**MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA**

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	<b>MANO DE OBRA</b>					
1	ACERO 3/8" EN ZAPATA, CAJA DE INSP. TRAMPA DE	75.00	ML		0.00	
2	VACIADO DE ZAPATA Y LLENADO DE BLOQUES (CON	9.20	M3		0.00	
3	VACIADO DE LOSA	7.20	M3		0.00	
4	ENCOFRADO GENERAL	1.00	P.A		0.00	
5	COLOCACION DE BLOCK SNP, VIOLINADOS 5 LINEAS	750.00	UDS		0.00	0.00
II	<b>PISO</b>					
1	PREPARACION AREA DE PISO	60.00	M2		0.00	
2	BOTE DE MATERIAL	18.00	M3		0.00	
3	RELLENO, REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO (A	12.00	M3		0.00	
4	VACIADO DE PISO	60.00	M2		0.00	0.00
III	<b>PLOMERIA EXTERNA</b>					
1	PLOMERIA EXTERNA TUBOS Y PIEZAS EN 4", 3" Y 2"	28.79	ML		0.00	0.00
IV	<b>PLOMERIA INTERNA</b>					
1	INSTALACIONES DE APARATOS	6.00	UDS		0.00	
2	INSTALACIONES RED DE AGUA, TUBOS 3/4", TUBO DE	40.00	ML		0.00	0.00
V	<b>ELECTRICIDAD EN GENERAL</b>					
1	SALIDAS: LUMINARIAS, T.C. E INTERRUPTORES	30.00	UDS		0.00	
2	INSTALACION PANEL DISTRIBUCION	1.00	UDS		0.00	
3	ALIMENTACION GENERAL	1.00	UDS		0.00	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
 "Año del Fomento de las Exportaciones"  
 GERENCIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA  
 BENEFICIARIA SRA. NERIS PEREZ MEDRANO, CED.: 020-0000304-2, MUN. DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA

27-07-18  
 REP-GCP-001

NO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB.TOTAL
<b>VII</b>	<b>TERMINACION</b>					
1	PAÑETE GENERAL	388.00	M2		0.00	
2	PINTURA ACRILICA EN BLOQUES	388.00	M2		0.00	
3	ZABAleta	60.00	ML		0.00	
4	FINO DE TECHO	60.00	M2		0.00	0.00
<b>VIII</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>					
1	INSTALACION DE PUERTAS	6.00	UDS		0.00	
2	INSTALACION DE VENANAS	8.00	UDS		0.00	
3	GABINETE DE PARED Y DE PISO	2.00	UDS		0.00	0.00
<b>IX</b>	<b>OBRAS HIDRAULICAS</b>					
1	VACIADO DE MESTA, INCLUYE BLOQUES	1.00	UDS		0.00	
2	M.O CONST. CAMARA DE INSPECCION	3.00	UDS		0.00	
3	MO. CONST. DE TRAMPA DE GRASA	1.00	UDS		0.00	
4	MO. CONST. DE CAMARA SEPTICA	1.00	UDS		0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL RD\$</b>						<b>0.00</b>

PREPARADO POR:  
 ING. ELEAZAR PARRA GUERRA  
 ENC. DIV. DE ING. Y PRESUPUESTOS

# **LOTE 2**

**CONSTRUCCION DE DOS  
VIVIENDAS**

**MUNICIPIO DE BOBA**

**MARIA TRINIDAD SANCHEZ**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 1

<b>Proyecto:</b> 0615	MODELOS DE VIVIENDAS	<b>Presup.:</b> 1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-18	PRES.CONST. VIV. UNIF, TIPO B-2 2 AG. 60M2, PLATEA		
<b>Localidad:</b>		<b>Fecha Realizacion:</b> JUL 25,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA LA CONSTR. DE UNA VIV. UNIFAMILIAR, ECON. DE 3 DORM. PLATEA DE FUNDACION DE BLOCK COMPLETA Y TECHO A DOS AGUAS DE H.A., R.D. AREA DE 60.00 M2/VIV		

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------	----------------------

**01 VIVIENDA UNIFAMILIAR**

**01 TRABAJOS PRELIMINARES**

01 MARCADO Y REPLANTEO 41.60 ML

**02 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01 EXC. DE TERRACERIA PARA PLATEA, H=0.60M 50.45 M3  
 02 EXC. ZAPATA DENTELLONES, M/TIERRA, H=0 12.99 M3N  
 03 RELLENO DE CALICHE, NIV. Y COMP. 84.04 M3C  
 04 BOTE DEL MATERIAL DE EXCAVACION 65.59 M3  
 05 BOTE MAT. EXC. CAMION LLENADO A MANO 16.89 M3E

**03 HORMIGON ARMADO EN:**

01 ZAPATA PARA DENTELLONES, E=0.15M, LIG 12.99 M3  
 02 ZAPATA DE COLUMNA C1, E=0.30M 0.43 M3  
 03 H.A EN DINTEL (0.15X0.20) 0.61 M3  
 04 H.A EN PLATEA MALLA W2.3X2.3, 10X10 7.68 M2  
 05 VIGA DE AMARRE 0.15X0.20 5Ø3/8, 1.63 M3  
 06 COLUMNA C1 (0.15X0.20), H=3.30M 0.20 M3  
 07 VIGA V1 DE 0.15 X 0.25 0.11 M3  
 08 DINTEN DC DE 0.15 X 0.20 0.25 M3  
 09 LOSA DE TECHO, E=0.12M 7.92 M3

**04 MUROS DE BLOQUES**

01 DE 6" BNP, Ø3/8" A 0.80M, HP= 0.40M 32.64 M2  
 02 DE 6" SNP, Ø3/8" A 0.80M, 118.08 M2  
 03 MURO DE BLOQUES DE 4" SNP Ø3/8" A 0.80M 8.61 M2  
 04 MUROS DE ANTEPECHO H=0.40 MTS 2.04 M2

**05 TERMINACION DE SUPERFICIE**

01 FRAGUACHE EN SUPERFICIE DE H.A 105.19 M2  
 02 PAÑETE EN SUPERFICIE DE HORMIGONES 105.19 M2  
 03 PAÑETE EN MUROS DE BLOCKS 268.62 M2  
 04 CANTOS Y MOCHETAS 233.64 ML

**06 TECHO Y TERMINACION**

01 FINO EN TECHO A DOS AGUAS 65.98 M2  
 02 IMPERMEABILIZANTE TIPO LONA DE 3 MM 77.53 M2  
 03 ZABALETA DE TECHO 6.61 ML

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 2

<b>Proyecto:</b> 0615	<b>MODELOS DE VIVIENDAS</b>	<b>Presup.:</b> 1.00	<b>UND</b>
<b>Presupuesto:</b> VIV-18	<b>PRES.CONST. VIV. UNIF, TIPO B-2 2 AG. 60M2, PLATEA</b>		
<b>Localidad:</b>		<b>Fecha Realizacion:</b> JUL 25,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A	
<b>Contenido:</b>	<b>PRES. PARA LA CONSTR. DE UNA VIV. UNIFAMILIAR, ECON. DE 3 DORM. PLATEA DE FUNDACION DE BLOCK COMPLETA Y TECHO A DOS AGUAS DE H.A., R.D. AREA DE 60.00 M2/VIV</b>		

  

<b>Partida</b>	<b>Descripción de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**07 PISO**

01	PISO PULIDO DE H.S, E=0.10M		54.61	M2		
02	CERAMICA EN PISO 20X30, (BAÑO)		2.36	M2		
03	RELLENO COMPACTADO, E=0.15MT		8.19	M3		
04	REVESTIMINETO EN BAÑO Y COCINA		9.56	M2		

**08 PUERTAS Y VENTANA**

01	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.90X2.10)		2.00	UDS		
02	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.80X2.10)		2.00	UDS		
03	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.70X2.10)		1.00	UDS		
04	VENTANA SALOM. DE ALUMINIO CLASE AA		122.23	P2		
05	PUERTA POLIMENTAL EVERDOOR (1.0X2.10)		1.00	UDS		
06	PUERTA DE PINO EN DESPENSA (0.5X2.10)		1.00	UD		

**09 INSTALACIONES ELECTRICA**

01	LUCES CENITALES		9.00	UDS		
02	INTERRUPTORES SENCILLOS		5.00	UDS		
03	INTERRUPTOR DOBLE		2.00	UDS		
04	TOMACORRIENTES DOBLES 110 V		13.00	UD		
05	SALIDAS DE ANTENA		1.00	UD		
06	SALIDA DE TELEFONO		1.00	UDS		
07	PANEL DE DIST. 2 A 4 CON BREAKERS		1.00	UD		
08	ALIMENTACION ELECTRICA		1.00	P.A		
09	BREAKERS DE 20 AMP		6.00	UDS		

**10 INSTALACION SANITARIA**

01	INODORO TAINO CON TAPA		1.00	UDS		
02	ACCESORIOS INST. INODORO		1.00	P.A		
03	LAVAMANOS SENCILLO 12" X 18"		1.00	UDS		
04	LLAVE Y ACCESORIOS INST. LAVAMANO		1.00	P.A		
05	PILETA PULIDA Y DUCHA SENCILLA		1.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO EN 2" PVC		2.00	UDS		
07	VENTILACION DE 2"		1.00	UDS		
08	LLAVE DE PASO 3/4" NYCO		1.00	UDS		
09	CAMARA DE INSPECCION 060X0.60X0.60		2.00	UDS		
10	TRAMPA DE GRASA 0.80X 0.80 0.90 M.		1.00	UDS		
11	TUBERIA Y PIEZAS PVC Y GALV. INT		1.00	UDS		
12	TUBERIA Y PIEZAS PVC Y GALV. EXT		1.00	UDS		
13	M.O PLOMERIA INT.		1.00	P.A		
14	M.O PLOMERIA EXT.		1.00	P.A		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 3

<b>Proyecto:</b> 0615	MODELOS DE VIVIENDAS	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-18	PRES.CONST. VIV. UNIF, TIPO B-2 2 AG. 60M2, PLATEA			
<b>Localidad:</b>		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUL 25,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA LA CONSTR. DE UNA VIV. UNIFAMILIAR, ECON. DE 3 DORM. PLATEA DE FUNDACION DE BLOCK COMPLETA Y TECHO A DOS AGUAS DE H.A., R.D. AREA DE 60.00 M2/VIV			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
15	CAMARA SEPTICA (1.2X1.2X1.5)					
15.1	CON FILTRANTE (50%)		0.50	UD		
16	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA					
16.1	POTABLE DE 3/4" PVC SCH-40, LP=12.0M		1.00	UDS		
17	BAJANTE PLUVIAL DE 3" SDR-41		1.00	UDS		
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>					
01	PINTURA BASE ECONOMICA (2 MANOS)		373.81	M2		
02	PINTURA ACRILICA (DOS MANOS)		373.81	M2		
<b>12</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
01	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO					
01.1	SENCILLO INTEGRADO		1.00	UDS		
02	LAVADERO SENCILLO		1.00	UDS		
03	GABINETE DE PISO		1.00	P.A		
04	GABINETE DE PARED		1.00	P.A		
05	LIMPIEZA FINAL DE TERMINACION		1.00	P.A		

**SUB-TOTAL VIVIENDA UNIFAMILIAR**

**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 4

<b>Proyecto:</b> 0615	MODELOS DE VIVIENDAS	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-18	PRES.CONST. VIV. UNIF, TIPO B-2 2 AG. 60M2, PLATEA			
<b>Localidad:</b>		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUL 25,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA LA CONSTR. DE UNA VIV. UNIFAMILIAR, ECON. DE 3 DORM. PLATEA DE FUNDACION DE BLOCK COMPLETA Y TECHO A DOS AGUAS DE H.A., R.D. AREA DE 60.00 M2/VIV			

  

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------	----------------------

**COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO**

**MAS: GASTOS GENERALES**

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD	10.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%
SEGUROS Y FIANZAS	4.00%
TRANSPORTE	3.25%
LEY 686 DE PENSION Y JUBILACION	1.00%
SUPERVISION INVI	2.50%
ITBIS (18% DE LA DIRECCION TECNICA)	1.80%
LIQUIDACION DE OBREROS	0.80%
CODIA	0.10%

**TOTAL GASTOS**

**TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**

# **LOTE 3**

**CONSTRUCCION DE UNA  
VIVIENDA  
DON BOSCO  
DISTRITO NACIONAL**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 1

<b>Proyecto:</b> 0815	MODELOS DE VIVIENDAS	<b>Presup.:</b>	1.00 UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-14	PRES.CONST. VIV. UNIF. BLOCK COMP, AREA 44M2, ZIN		
<b>Localidad:</b>		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUN 13,2018
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA LA CONSTR. DE UNA VIV. UNIF., ECON. DE 2 DORM. ZAP. CONV. DE BLOCK Y TECHO DE ZINC A 4 AGUAS, DE 44.00 M2/VIV		

Partida	Descripcion de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
<b>01</b>	<b>VIVIENDA UNIFAMILIAR</b>					
<b>01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
01	MARCADO Y REPLANTEO		34.90	ML		
<b>02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
01	EXCAVACION ZAPATA DE MURO DE 6" A MAN					
01.1	EN TIERRA, H=0.65M		12.25	M3N		
02	EXCAVACION A MANO EN TIERRA, H=0.45M		0.16	M3N		
03	RELLENO DE REPOS. CON MAT. DE EXC.		6.37	M3C		
04	BOTE DEL MATERIAL SOBRANTE CON					
04.1	CAMION LLENADO A MANO		9.56	M3E		
<b>03</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
01	ZAPATA PARA MURO DE 6", E=0.25M,					
01.1	CON LIGADORA		4.71	M3		
02	H.A EN ZAPATA DE MURO DE BLOCK DE 4"					
02.1	E=0.20M, CON LIGADORA		0.11	M3		
03	H.A EN DINTEL (0.15X0.20)		0.07	M3		
04	ACERA EN RUEDO, E=0.10M, A=0.40		11.72	M2		
<b>04</b>	<b>MUROS DE BLOQUES</b>					
01	DE 6" BNP, Ø3/8" A 0.80M, HP= 0.40M		16.53	M2		
02	DE 6" SNP, Ø3/8" A 0.80M,		89.96	M2		
03	MURO DE BLOQUES DE 4" SNP Ø3/8" A 0.80M		1.44	M2		
<b>05</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
01	FRAGUACHE EN DINTELES		1.32	M2		
02	PAÑETE EN SUPERFICIE DE HORMIGONES		1.32	M2		
03	PAÑETE EN MUROS DE BLOCKS		182.80	M2		
04	CANTOS Y MOCHETAS		140.00	ML		
05	ZABALETA DE TECHO		6.00	ML		
<b>06</b>	<b>TECHO</b>					
01	TECHO DE MADERA Y ZINC		44.25	M2		
02	PLAFOND DE PLAYWOOD 3/16 BAÑO Y GALEI		5.12	M2		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 2

<b>Proyecto:</b> 0615	MODELOS DE VIVIENDAS	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-14	PRES.CONST. VIV. UNIF. BLOCK COMP, AREA 44M2, ZIN			
<b>Localidad:</b>		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUN 13,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA LA CONSTR. DE UNA VIV. UNIF., ECON. DE 2 DORM. ZAP. CONV. DE BLOCK Y TECHO DE ZINC A 4 AGUAS, DE 44.00 M2/VIV			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
<b>07</b>	<b>PISO</b>					
01	PISO PULIDO DE H.S, E=0.10M		38.06	M2		
02	CERAMICA EN PISO Y MUROS					
02.1	20X30, H=1.50M (BAÑO)		6.18	M2		
03	RELLENO COMPACTADO, E=0.10MT		3.81	M3		
<b>08</b>	<b>PUERTAS Y VENTANA</b>					
01	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.90X2.10)		1.00	UDS		
02	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.80X2.10)		3.00	UDS		
03	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.75X2.10)		1.00	UDS		
04	VENTANA SALOM. DE ALUMINIO CLASE A		93.87	P2		
<b>09</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
01	LUCES CENITALES		7.00	UDS		
02	INTERRUPTORES SENCILLOS		4.00	UDS		
03	INTERRUPTOR DOBLE		1.00	UDS		
04	TOMACORRIENTES DOBLES 110 V		10.00	UD		
05	SALIDAS DE ANTENA		1.00	UD		
06	SALIDA DE TELEFONO		1.00	UDS		
07	PANEL DE DIST. 2 A 4 CON BREAKERS		1.00	UD		
08	ALIMENTACION ELECTRICAS		1.00	P.A		
<b>10</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					
01	INODORO TAINO CON TAPA		1.00	UDS		
02	ACCESORIOS INST. INODORO		1.00	P.A		
03	LAVAMANOS SENCILLO 12" X 18"		1.00	UDS		
04	LLAVE Y ACCESORIOS INST. LAVAMANO		1.00	P.A		
05	PILETA PULIDA Y DUCHA SENCILLA		1.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO EN 2" PVC		2.00	UDS		
07	VENTILACION DE 2"		1.00	UDS		
08	LLAVE DE PASO 3/4" NYCO		1.00	UDS		
09	CAMARA DE INSPECCION 060X0.60X0.60		2.00	UDS		
10	TRAMPA DE GRASA 0.80X 0.80 0.90 M.		1.00	UDS		
11	TUBERIA Y PIEZAS PVC Y GALV. INT		1.00	UDS		
12	TUBERIA Y PIEZAS PVC Y GALV. EXT		1.00	UDS		
13	M.O PLOMERIA INT.		1.00	P.A		
14	M.O PLOMERIA EXT.		1.00	P.A		
15	CAMARA SEPTICA (1.2X1.2X1.5) INLC. FIL.		0.50	UDS		
16	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA					
16.1	POTABLE DE 3/4" PVC SCH-40, LP=12.0M		1.00	UDS		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 3

<b>Proyecto:</b> 0615	MODELOS DE VIVIENDAS	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-14	PRES.CONST. VIV. UNIF. BLOCK COMP, AREA 44M2, ZIN			
<b>Localidad:</b>		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUN 13,2018	
<b>Propletario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA LA CONSTR. DE UNA VIV. UNIF., ECON. DE 2 DORM. ZAP. CONV. DE BLOCK Y TECHO DE ZINC A 4 AGUAS, DE 44.00 M2/VIV			

<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>	<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D.</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Valor Partida</i>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**11 PINTURA**

01	PINTURA BASE ECONOMICA (2 MANOS)		184.12	M2		
02	PINTURA ACRILICA (DOS MANOS)		184.12	M2		

**12 MISCELANEOS**

01	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO					
01.1	SENCILLO INTEGRADO		1.00	UDS		
02	LAVADERO SENCILLO		1.00	UDS		
03	GABINETE DE PISO		1.00	P.A		
04	GABINETE DE PARED		1.00	P.A		
05	LIMPIEZA FINAL DE TERMINACION		1.00	P.A		

**SUB-TOTAL VIVIENDA UNIFAMILIAR**

**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA****- INVI -**

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 4

<b>Proyecto:</b> 0615	MODELOS DE VIVIENDAS	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-14	PRES.CONST. VIV. UNIF. BLOCK COMP, AREA 44M2, ZIN			
<b>Localidad:</b>		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUN 13,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA LA CONSTR. DE UNA VIV. UNIF., ECON. DE 2 DORM. ZAP. CONV. DE BLOCK Y TECHO DE ZINC A 4 AGUAS, DE 44.00 M2/VIV			

  

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------	----------------------

**COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO****MAS: GASTOS GENERALES**

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD	10.00 %
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %
SEGUROS Y FIANZAS	4.00 %
TRANSPORTE	2.50 %
LEY 686 DE PENSION Y JUBILACION	1.00 %
SUPERVISION INVI	2.50 %
ITBIS (18% DE LA DIRECCION TECNICA)	1.80 %
LIQUIDACION DE OBREROS	0.80 %
CODIA	0.10 %

**TOTAL GASTOS****TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**

# **LOTE 4**

**REMODELACION OFICINA  
REGIONAL  
PROVINCIA SANTIAGO**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 1

<b>Proyecto:</b> 0612	REMODELACION OFICINA GERENCIA REGIO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> RO-01	REMOD. OFICINA INVI SANTIAGO			
<b>Localidad:</b> SANTIAGO, REP. DOM.		<b>Fecha Realizacion:</b>	APR 23,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SDDK2304A	
<b>Contenido:</b>	REMODELACION DE OFICINA G.R.C. INVI. RECEPCION, COCINA, OFICINA ADMINISTRATIVA, LEGAL, ING. COBROS. CONSTA DE 245 M2 EN SANTIAGO, R.D.			

  

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**01 REMODELACION OFICINA**

**01 TRABAJOS PRELIMINARES**

01 LEVANTAMIENTO 1.00 P.A

**02 REPARACION DE ESTRUCTURA**

01 DEMOL. MUROS EXISTENTES 75.00 M2  
 02 DESINTALACION DE PLAFOND. EXISTENTE 245.00 M2  
 03 DESINTALACION DE PUERTAS EXISTENTES 15.00 UD  
 04 DESINTALACION DE ZOCALOS EXISTENTES 225.00 ML  
 05 ACARREO ESCOM. DESDE 5TO PISO AL SOT/ 1.00 P.A  
 06 BOTE DE ESESCOMBROS DESDE 5TO PISO  
 06.1 Y LIMPIEZA GENERAL 1.00 P.A  
 07 SUBIDA DE MATERIALES DESDE PRIMER NIVI 1.00 P.A

**03 MATERIALES INSTALABLES**

01 SUMINISTRO Y COLOC. MUROS DE SHEETRL 106.05 M2  
 02 SUM. Y COLOC. PLAFON COM. PVC M/H 245.00 M2

**04 PISO**

01 REMOCION DE PISO 204.00 M2  
 02 SUM. Y COLOC. DE PORCELANATO 204.00 M2  
 03 SUM. Y COLOC. DE ZOCALOS 222.70 ML  
 04 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 P.A  
 05 ACARREO DE ESC. DESDE EL 5TO AL SOTAN 1.00 P.A

**05 PUERTA, VIDRIO Y VENTANA**

01 SUM. E INST. DE VIDRIO FLOTANTE P/CLOSE 405.00 P2  
 02 PUERTA POLIMETAL (INCLUYE INST.) 4.00 UD  
 03 DESMONTE DE PUERTA POLIMETAL 10.00 UD  
 04 PUERTAS DE PAÑO FIJO CON BASE P-40 32.47 P2  
 05 OPERADORES DE VENTANA 106.00 UD  
 06 CELOCIAS EN VIDRIO 20"X4 35.00 UD  
 07 SUM. E INST. VIDRIO MARTILLADO 92.12 P2  
 08 DIVISIONES EN CLOSET 1.00 P.A  
 09 CERRADURAS TOLEDO O SIMILAR CON LLAV (INCLUYE INSTALACION) 3.00 UD  
 09.1  
 10 REPARACION DE DINTELES DE PUERTAS 14.00 UD  
 12 LAMINADO DE CRISTALES, SUM Y M.O 1.00 UD  
 13 SUM. E INST. PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 2

<b>Proyecto:</b> 0612	REMODELACION OFICINA GERENCIA REGIO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> RO-01	REMODO. OFICINA INVI SANTIAGO			
<b>Localidad:</b> SANTIAGO, REP. DOM.		<b>Fecha Realizacion:</b>	APR 23,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SDDK2304A	
<b>Contenido:</b>	REMODELACION DE OFICINA G.R.C. INVI. RECEPCION, COCINA, OFICINA ADMINISTRATIVA, LEGAL, ING. COBROS. CONSTA DE 245 M2 EN SANTIAGO, R.D.			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

13.1	TEMPLADO 2 HOJAS, 3 PAÑOS FIJOS Y ERRA		1.00	UD		
14	DESINTALACION PUERTAS P-41		2.00	UDS		
15	PUERTA DE VF-0.90 X 2.10		12.00	UDS		

**06 INSTALACION ELECTRICA**

01	SUM. E INST. LAMPARAS 2X4 CON TUB. LED		32.00	UD		
02	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO		8.00	UD		
03	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE		4.00	UD		
04	SALIDA TOMA CORRIENTE		46.00	UD		
05	SALIDA DATA		24.00	UD		
06	CERT. Y COLOC. DE JACK DE SALIDA DE DAT		24.00	UD		
07	SALIDA DE TELEFONO		26.00	UD		
08	REGISTROS Y TAPAS CIEGAS		22.00	UD		
09	SALIDA TOMA CORRIENTE 220 V		6.00	UD		
10	MANTENIMIENTO DE INVERSOR		2.00	P.A		
11	MANTENIMIENTO DE BATERIAS		18.00	UD		
12	REUBICACION DE PONCHADOR		1.00	P.A		

**07 MISCELANEOS**

01	TRABAJOS ELECTRICOS					
01.1	DESMANTELAMIENTO ELECTRICO SIST. EXIS		1.00	P.A		

**08 AIRE ACONDICIONADO**

01	REP. AIRE ACOND. (DOS EQUIPOS CON					
01.1	ESCAPES DE GAS A MANEJADORA Y COMPR		3.00	UD		
02	REP. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		1.00	UD		
03	MANT. DE AIRES ACOND. AUTOMATICO		3.00	UDS		
04	PROTECCION INCLUYE MANO DE OBRA					
04.1	TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO		3.00	UDS		
05	DIGITAL HONEYWELL ICLUYE M.O E INST.		3.00	UD		
06	REGILLA SUM. DE AIRE 12X12					
06.1	HUECOS EN MUROS		15.00	UD		
07	REGILLA RETORNO DE AIRE 14X14					
07.1	INCLUYE HUECOS EN MUROS		11.00	UD		
08	REGILLA RETORNO DE AIRE 20X20 INCLUYE					
08.1	HUECOS EN MUROS		2.00	UD		
09	REGILLA RETORNO DE AIRE 22X22 INLUYE					
09.1	HUECOS EN MUROS		1.00	UD		
10	REESTRUCTURACION DE DUCTOS EXISTENT					
10.1	COLOC. DE NUEVAS SALIDAS DE AIRE,					
10.2	UTILIZANDO MANGUERAS FLEXIBLES		1.00	P.A		
11	INSTALACION DE DAMPER ELECTRICO INC.					

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 3

<b>Proyecto:</b> 0612	REMODELACION OFICINA GERENCIA REGIO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> RO-01	REMODO. OFICINA INVI SANTIAGO			
<b>Localidad:</b> SANTIAGO, REP. DOM.		<b>Fecha Realizacion:</b>	APR 23,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SDDK2304A	
<b>Contenido:</b>	REMODELACION DE OFICINA G.R.C. INVI. RECEPCION, COCINA, OFICINA ADMINISTRATIVA, LEGAL, ING. COBROS. CONSTA DE 245 M2 EN SANTIAGO, R.D.			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
11.1	MANGUERA, INT. CABLE Y MANO DE OBRA		1.00	P.A		
<b>09</b>	<b>COCINA</b>					
01	REPARACION DE GABINETES PARED EN COC		1.00	P.A		
02	REPARACION GABINETES PISO EN COCINA		1.00	P.A		
03	PINTURA MESA (0.43X0.76)		1.00	P.A		
04	DESMONTE DE TOPE DE COCINA MESETA		1.00	P.A		
05	TOPE DE COCINA (MESETA) INCLUYE					
05.1	FREGADERO, MEZCLADORA E INSTALACION					
05.2	MARMOLITE (12.4 P2)		1.00	P.A		
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>					
01	PINTURA SATINADA		670.00	M2		
02	PREP. DE SUPERFICIE Y BASE PRIMER		670.00	M2		
03	RETOQUE PINTURA SATINADA		60.00	M2		
<b>11</b>	<b>MOBILIARIOS</b>					
01	ESCRITORIO CON TOPE DE VIDRIO					
01.1	Y FREGADERO EN METAL		1.00	UD		
02	COUNTERS SEMI CIRCULAR/MALLA		2.00	UD		
03	SILLON SECRETARIAL		2.00	UD		
04	ARCHIVO MODULAR		1.00	UD		
05	CORTINAS DE VENTANAS TIPO CEDRO		23.00	UDS		
06	MUEBLE DOBLE EN VIDRIO 3/8		1.00	UD		
<b>12</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
01	REPARACION DE ESCRITORIOS					
01.1	(INCLUYE PINTURA EN ESCRITORIO, FORMIC					
01.2	Y MANO DE OBRA		13.00	UD		
02	PINTURA ESCRITORIO GRANDE		2.00	UD		
03	REPARACION DE ARCHIVO INCLUYE					
03.1	PULIDO, FLEXREX Y PINTURA		17.00	UD		
04	REACONDICIONAMIENTO A MURO DE RECEP		1.00	UD		
<b>13</b>	<b>SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO</b>					
01	INSTALACION DE SISTEMA CONTROL DE AC					
01.1	POR PUERTO		2.00	UD		
02	CONVERTIDOR RS-232/RS-485/A					
02.1	TCP/IP PARA SISTEMA ROSS		1.00	UD		
03	POWER SUPPLY PARA CONTROL DE ACCES		1.00	UD		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 4

<b>Proyecto:</b> 0512	REMODELACION OFICINA GERENCIA REGIO	<b>Presup.:</b> 1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> RO-01	REMOD. OFICINA INVI SANTIAGO		
<b>Localidad:</b> SANTIAGO, REP. DOM.		<b>Fecha Realizacion:</b> APR 23,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b> SDDK2304A	
<b>Contenido:</b> REMODELACION DE OFICINA G.R.C. INVI. RECEPCION, COCINA, OFICINA ADMINISTRATIVA, LEGAL, ING. COBROS. CONSTA DE 245 M2 EN SANTIAGO, R.D.			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Preço Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
04	LECTOR DE PROXIMIDAD AY-R12-ROSSLARE		2.00	UD		
05	BATERIA GENESIS NP7-12 7AH 12VDC		2.00	UD		
06	TARJETA PROXIMIDAD IMPRIMIBLE		10.00	UD		
07	CABLE UTP CAT5E 1000 FT HONEWELL		1.00	UD		
08	BOTON DE SALIDA SIN TOQUE		2.00	UD		
09	Z-BREACKERT PARA CERRADURA		2.00	UD		
10	MODULO DE EXPANSION					
10.1	DE 2 PTAS-ROSSLARE/MD-D02		1.00	UD		
11	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 300 LBS		2.00	UD		
12	CONTROLADOR D ACCESO ROSSLARE-AC22		1.00	P.A		
13	CONFIGURACION Y ENTRENAMIENTO DE SIS					
13.1	ROSSLARE		1.00	UD		

**SUB-TOTAL REMODELACION OFICINA**

**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 5

<b>Proyecto:</b> 0612	REMODELACION OFICINA GERENCIA REGIO	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> RO-01	REMODO. OFICINA INVI SANTIAGO			
<b>Localidad:</b> SANTIAGO, REP. DOM.		<b>Fecha Realizacion:</b>	APR 23,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SDDK2304A	
<b>Contenido:</b>	REMODELACION DE OFICINA G.R.C. INVI. RECEPCION, COCINA, OFICINA ADMINISTRATIVA, LEGAL, ING. COBROS. CONSTA DE 245 M2 EN SANTIAGO, R.D.			

  

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO**

**MAS: GASTOS GENERALES**

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD	10.00 %
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %
SEGUROS Y FIANZAS	4.00 %
TRANSPORTE	5.00 %
LEY 686 DE PENSION Y JUBILACION	1.00 %
SUPERVISION INVI	2.50 %
ITBIS (18% DE LA DIRECCION TYECNICA)	1.80 %

**TOTAL GASTOS**

**TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**

# **LOTE 5**

**CONSTRUCCION DE CALLES,  
ACERAS Y REHABILITACION DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE**

**VILLA GONZALEZ**

**PROVINCIA SANTIAGO**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 1

<b>Proyecto:</b> 0531	VILLA ESPERANZA, VILLA GONZALEZ	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VG-02	PRES. ACT. CONSTR. CALLES Y SITEMA A. POTABLE			
<b>Localidad:</b> VILLA GONZALEZ, PROV. STGO R.D		<b>Fecha Realizacion:</b>	MAR 21,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES PARA LA CONST. CALLES Y REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO INVI-VILLA ESPERANZA VILLA GONZALEZ, PROV. SANTIAGO, R.D			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**01 PRELIMINARES**

**01 PRELIMINARES**

01	ACONDICIONAMIENTO DE SOLAR		2,172.17	M2		
02	SUMINISTRO Y COLOCACION GRAVA		28.50	M3		
03	USO RETROEXCAVADORA		3.00	HRS		

**SUB-TOTAL PRELIMINARES**

**02 CALLE ACCESO AL PROYECTO, L=101.15ML**

**01 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01	CORTE MAT. NO CLASIF.CON RETRO., E=0.7C		318.62	M3N		
02	CARGUIO Y BOTE CON EQUIPO D=10 KM		414.20	M3E		
03	PERF. Y COMP. DEL SUELO DE FUNDACION		455.18	M2		
04	SUM.RELLENO P/SUB-BASE DIST PROM=15KI		227.38	M3E		
05	REG. NIV., MOJ. Y COMP. RELLENO SUB BASI		182.07	M3C		
06	ESCARIFICACION DE SUPERFICIE		455.18	M2		
07	SUM. RELLENO P/BASE A DIST PROM= 20KM		113.80	M3C		
08	REG. NIV., MOJ. Y COMP. RELLENO DE BASE		91.04	M3C		
09	RECHEQUEO Y TERM. DE SUPERFICIE		455.18	M2		

**02 CAPA DE RODADURA**

01	IMPRIMACION 0.50 GLS/M2, Y GRAVILLA		455.18	M2		
----	-------------------------------------	--	--------	----	--	--

**SUB-TOTAL CALLE ACCESO AL PROYECTO, L=101.15ML**

**03 CALLES INTERIORES, L=95.75ML/A=6.00**

**01 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01	CORTE MATERIAL NO CLASIFICADO, E=0.70M		402.15	M3N		
02	CARGUIO Y BOTE CON EQUIPO D=20 KM		573.80	M3E		
03	PERF. Y COMP. DEL SUELO DE FUNDACION		574.50	M2		
04	SUM. RELLENO P/SUB-BASE A DIST., E=0.20M		287.25	M3E		
05	REG. NIV., MOJ. Y COMP. RELLENO SUB BASI		229.80	M3C		
06	ESCARIFICACION DE SUPERFICIE		574.50	M2		
07	SUM. RELLENO P/BASE A DIST. E= 20M		143.63	M3C		
08	REG. NIV., MOJ. Y COMP. RELLENO DE BASE		114.90	M3C		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 2

<b>Proyecto:</b> 0531	VILLA ESPERANZA, VILLA GONZALEZ	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VG-02	PRES. ACT. CONSTR. CALLES Y SITEMA A. POTABLE			
<b>Localidad:</b> VILLA GONZALEZ, PROV. STGO R.D		<b>Fecha Realizacion:</b>	MAR 21,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES PARA LA CONST. CALLES Y REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO INVI-VILLA ESPERANZA VILLA GONZALEZ, PROV. SANTIAGO, R.D			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

09 RECHEQUEO Y TERM. DE SUPERFICIE 574.50 M2

**02 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

01 RELLENO COMPACT. BAJO ACERA, E=0.15M 6.51 M3C  
 02 H.S EN ACERAS E= 0.10 M, A=1.00 M 43.40 M2  
 03 HORMIGON SIMPLE EN CONTENES 43.40 ML

**03 CAPA DE RODADURA**

01 IMPRIMACION 0.50 GLS/M2, Y GRAVILLA 574.50 M2

**SUB-TOTAL CALLES INTERIORES, L=95.75ML/A=6.00**

**04 REHABILITACION CALLES PRINCIPALES**

**01 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01 DEMOLICION ACERAS 5.42 M2  
 02 DEMOLICION CONTENES 18.06 ML  
 03 PERF. Y COMP. DEL SUELO DE FUNDACION 358.45 M2  
 04 SUM. RELLENO P/BASE A DIST PROM= 20KM 89.61 M3C  
 05 REG. NIV., MOJ. Y COMP. RELLENO DE BASE 57.35 M3C  
 06 RECHEQUEO Y TERM. DE SUPERFICIE 358.45 M2

**02 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

01 RELLENO COMPACT. BAJO ACERA, E=0.15M 8.13 M3C  
 02 H.S EN ACERAS E= 0.10 M, A=1.00 M 54.18 M2  
 03 HORMIGON SIMPLE EN CONTENES 60.20 ML

**03 CAPA DE RODADURA**

01 IMPRIMACION 0.50 GLS/M2, Y GRAVILLA 358.45 M2

**SUB-TOTAL REHABILITACION CALLES PRINCIPALES**

**05 CONSTRUCCION DE BADEN, L=10.00M, A=2.00M**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 3

<b>Proyecto:</b> 0531	VILLA ESPERANZA, VILLA GONZALEZ	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VG-02	PRES. ACT. CONSTR. CALLES Y SITEMA A. POTABLE			
<b>Localidad:</b> VILLA GONZALEZ, PROV. STGO R.D		<b>Fecha Realizacion:</b>	MAR 21,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES PARA LA CONST. CALLES Y REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO INVI-VILLA ESPERANZA VILLA GONZALEZ, PROV. SANTIAGO, R.D			

  

<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>	<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D.</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Valor Partida</i>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y BASE**

01	CORTE DEL MAT. NO CLASIFICADO, E=0.50M		10.00	M3N		
02	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO, D=5 KM		13.00	M3E		
03	HORMIGON CICLOPEO, E=0.40M		8.00	M3		
04	HORMIGON ARMADO fc 180 KG/CM2, E=0.20M		4.00	M3		

**SUB-TOTAL CONSTRUCCION DE BADEN, L=10.00M, A=2.00M**

**06 REHABILITACION SITEMA DE AGUA POTABLE**

**01 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01	EXCAVACION		90.00	M3		
02	ASIENTO DE ARENA		10.00	M3		
03	RELLENO COMPACTADO		79.60	M3		
04	BOTE DE MATERIAL SOBRENTE		13.52	M3		

**02 SUMINISTRO Y COLOCACION TUB. Y PIEZAS**

01	TUB Ø2" PVC SCH-40		200.00	ML		
02	TE Ø 2X½" SCH-40		21.00	UDS		
03	VALVULA Ø2" HF PESADA		1.00	UD		
04	TE Ø 2X2" PVC SCH-40		1.00	UD		
05	JUNTA INTOR Ø2"		1.00	UD		
06	CODO Ø2' X 90° PVC SCH-40		3.00	UDS		
07	REDUCCION 2 X ½" PVC SCH-40		21.00	UDS		
08	REGISTRO PARA VALVULA		1.00	UDS		

**03 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**

01	ACOMETIDA Ø½" PVC		21.00	UDS		
----	-------------------	--	-------	-----	--	--

**SUB-TOTAL REHABILITACION SITEMA DE AGUA POTABLE**

**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 4

<b>Proyecto:</b> 0531	VILLA ESPERANZA, VILLA GONZALEZ	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VG-02	PRES. ACT. CONSTR. CALLES Y SITEMA A. POTABLE			
<b>Localidad:</b> VILLA GONZALEZ, PROV. STGO R.D	<b>Fecha Realizacion:</b>		MAR 21,2018	
<b>Propietario:</b> INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRES PARA LA CONST. CALLES Y REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO INVI-VILLA ESPERANZA VILLA GONZALEZ, PROV. SANTIAGO, R.D			

  

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO**

**MAS: GASTOS GENERALES**

BENEFICIOS Y RESPONSABILIDAD	10.00%					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%					
TRANSPORTE	3.00%					
SEGURO CONTRA TODO RIESGO	1.00%					
LEY 686 PENSION Y JUBILACION	1.00%					
SUPERVISION INVI	2.50%					
ITBIS (18% DIRECCION TECNICA)	1.80%					
TRANSPORTE DE EQUIPOS (IDA Y V			4.00	UD		

**TOTAL GASTOS**

**TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**

# **LOTE 6**

**CONSTRUCCION DE CALLES Y**

**PARQUEOS**

**EL DURO**

**PROVINCIA MONTECRISTI**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 1

<b>Proyecto:</b> 0405	INVI VILLA PROGRESO EL DURO, LOTE 1	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> ED-05C	PRES. MODF. CONSTR. CALLES, PARQUEOS Y PEAT.			
<b>Localidad:</b> EL DURO, PROV. MONTECRISTY	<b>Fecha Realizacion:</b>		APR 9,2018	
<b>Propietario:</b> INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRES MOD. POR ACT. DE VOLS Y PARTIDAS NUEVAS PARA LA CONST. DE TERRAC., CALLES, PARQUEOS, PEATONALES, Y AREAS VERDES PARA EL PROY. INVI- VILLA PROG. EL DURO, PROV. MONTECRISTY, R.D			

<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>	<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D.</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Valor Partida</i>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**01 CONSTR. DE TERRACERIAS PARA EDIFICIOS**

**01 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01	SUM. DE RELLENO GRANULAR, DP=20 KM		75.00	M3E		
02	REG., NIV., MOJ. Y COMP. DE RELLENO		60.00	M3C		

**SUB-TOTAL CONSTR. DE TERRACERIAS PARA EDIFICIOS**

**02 CALLE ENTRADA AL PROYECTO, L=16.00ML**

**01 CAPA DE RODADURA**

01	RECAPEO CARPETA ASFALTICA E=2"		96.00	M2		
----	--------------------------------	--	-------	----	--	--

**02 MISCELANEOS**

01	SEÑALIZACION HORIZONTAL		16.00	ML		
----	-------------------------	--	-------	----	--	--

**SUB-TOTAL CALLE ENTRADA AL PROYECTO, L=16.00ML**

**03 CALLE ACC.DESDE IGLE.HASTA PLAY,L=87.50M**

**01 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01	CORTE MAT. NO CLASIFICADO, E=20		157.50	M3N		
02	CARGUIO Y BOTE CON EQUIPO D=10KM		204.75	M3E		
03	PERF. Y COMP. DE SUELO DE FUND.		757.50	M2		
04	SUM. RELLENO HASTA SU-BASE		298.71	M3N		
05	REG.,NIV., Y COP., RELLENO DE SUB-BASE		238.97	M3C		
06	ESCARIFICACION DE SUPERFICIES		757.50	M2		
07	SUMINISTRO RELLENO PARA BASE D=80 KM		131.25	M3N		
08	REG. NIV. MOJ. Y COM. RELLENO DE BASE		105.00	M3E		
09	RECHEQUEO Y TERMINACION DE SUPERFICI		525.00	M2		
10	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXIST.		1.00	P.A		
11	SUMINISTRO Y COLOCACION GRAVA		18.00	M3		

**02 CAPA DE RODADURA**

01	IMPRIMACION CON 0.30 GLN/M2					
01.1	RC2 CON GRAVILLA		525.00	M2		

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 2

<b>Proyecto:</b> 0405	INVI VILLA PROGRESO EL DURO, LOTE 1	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> ED-05C	PRES. MODF. CONSTR. CALLES, PARQUEOS Y PEAT.			
<b>Localidad:</b> EL DURO, PROV. MONTECRISTY		<b>Fecha Realizacion:</b>	APR 9,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES MOD. POR ACT. DE VOLS Y PARTIDAS NUEVAS PARA LA CONST. DE TERRAC., CALLES, PARQUEOS, PEATONALES, Y AREAS VERDES PARA EL PROY. INVI- VILLA PROG. EL DURO, PROV. MONTECRISTY, R.D			

<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>	<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D.</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Valor Partida</i>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**03 CONST. ACERAS Y CONTENES**

01	RELLENO COMP. BAJO ACERA		26.25	M3C		
02	ACERA HS, E=0.10 A=1.00		175.00	M2		
03	CONTENES H.S		175.00	ML		
04	TELFORD		25.00	M3		
05	ACERA H.A ENT. ESCUELA		85.50	M2		

**04 MISCELANEOS**

01	USO DE GREADER EN LIMPIEZA DE PLAY		6.00	HRA		
----	------------------------------------	--	------	-----	--	--

**SUB-TOTAL CALLE ACC.DESDE IGLE.HASTA PLAY,L=87.50M**

**04 PARQUEOS, AT=570.00 M2**

**01 CAPA DE RODADURA**

01	RECAPEO CARPETA ASFALTICA E=2"		443.88	M2		
02	PINTURA TIPO TRAFICO (SEÑALIZACION HOF		110.00	ML		
03	SEÑALIZACION HORIZONTAL CALLE PRINCIP.		420.00	ML		

**SUB-TOTAL PARQUEOS, AT=570.00 M2**

**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA****- INVI -**

SEP 17, 2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 3

<b>Proyecto:</b> 0405	INVI VILLA PROGRESO EL DURO, LOTE 1	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> ED-05C	PRES. MODF. CONSTR. CALLES, PARQUEOS Y PEAT.			
<b>Localidad:</b> EL DURO, PROV. MONTECRISTY	<b>Fecha Realizacion:</b>		APR 9, 2018	
<b>Propietario:</b> INVI	<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A			
<b>Contenido:</b>	PRES MOD. POR ACT. DE VOLS Y PARTIDAS NUEVAS PARA LA CONST. DE TERRAC., CALLES, PARQUEOS, PEATONALES, Y AREAS VERDES PARA EL PROY. INVI- VILLA PROG. EL DURO, PROV. MONTECRISTY, R.D			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO****MAS: GASTOS GENERALES**

BENEFICIOS Y RESPONSABILIDAD	10.00%					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%					
TRANSPORTE	4.00%					
SEGURO CONTRA TODO RIESGO	1.00%					
SEGURO SOCIAL CONTRA ACCIDENTE	2.50%					
LEY 686 PENSION Y JUBILACION	1.00%					
LIQUIDACION DE OBREROS	0.80%					
SUPERVISION INVI	5.00%					
DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS	5.00%					
ITBIS (18% DIRECCION TECNICA)	1.80%					
TRANSPORTE DE EQUIPOS (IDA Y V			2.00	UD		

**TOTAL GASTOS****TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**

# **LOTE 7**

**CONSTRUCCION DE VIVIENDA**

**HATO NUEVO**

**LOS ALCARRIZOS**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 1

<b>Proyecto:</b> 0615	<b>MODELOS DE VIVIENDAS</b>	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-19	<b>PRES. P/TERMINACION VIV DE 60 M2, TECHO DE ZINC</b>			
<b>Localidad:</b> SECTOR PROGRESO, LOS ALCARRIZO		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUL 26,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA TERMINACION. DE UNA VIV. UNIF., ECON. DE 3 DORM. ZAP. CONV. DE BLOCK COMPLETA Y TECHO DE ZINC., R.D. AREA DE 60.00M2. BENEFICIARIA SRA. MARISOL CASTILLO DE DEL ORBE			
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad U.D.</b>	<b>Precio Unitario Valor Partida</b>

**01 VIVIENDA UNIFAMILIAR**

**01 TRABAJOS PRELIMINARES**

01	MARCADO Y REPLANTEO (50%)		22.00	ML
02	DESMANTELAMIENTO		1.00	P.A

**02 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01	EXCAVACION ZAPATA DE MURO DE 6" A MAN			
01.1	EN TIERRA, H=0.85M (50\$)		10.40	M3N
02	EXC. ZAPATA DE MURO DE 4", H=0.45M		1.12	M3N
03	RELLENO DE REPOS. CON MAT. DE EXC.		5.40	M3C
04	BOTE DEL MATERIAL SOBRENTE CON			
04.1	CAMION LLENADO A MANO		8.11	M3E
06	BOTE DE MATERIAL DE ACONDICIONAMIENT		10.41	M3

**03 HORMIGON ARMADO EN:**

01	ZAPATA PARA MURO DE 6", E=0.25M,			
01.1	CON LIGADORA		6.12	M3
02	H.A EN ZAPATA DE MURO DE BLOCK DE 4"			
02.1	E=0.20M, CON LIGADORA		0.50	M3
03	H.A EN DINTEL (0.15X0.20)		0.61	M3
04	COLUMNAS (0.15X0.20), H=3.30M, 14UDS		1.47	M3
05	DINTEN DC DE 0.15 X 0.20		0.25	M3
06	VIGA FRONTAL EN GALERIA DE 0.15 X 0.25		0.16	M3

**04 MUROS DE BLOQUES**

01	DE 6" BNP, Ø3/8" A 0.80M, HP= 0.40M (50%		15.00	M2
02	DE 6" SNP, Ø3/8" A 0.80M,		115.00	M2
03	MURO DE BLOQUES DE 4" SNP Ø3/8" A 0.80M		8.61	M2
04	MUROS DE ANTEPECHO H=0.40 MTS		2.04	M2

**05 TERMINACION DE SUPERFICIE**

01	FRAGUACHE EN SUPERFICIE DE H.A		20.00	M2
02	PAÑETE EN SUPERFICIE DE HORMIGONES		20.00	M2
03	PAÑETE EN MUROS DE BLOCKS		268.62	M2
04	CANTOS Y MOCHETAS		130.00	ML

**06 TECHO**

01	TECHO DE MADERA Y ZINC		65.98	M2
----	------------------------	--	-------	----

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 2

<b>Proyecto:</b> 0615	<b>MODELOS DE VIVIENDAS</b>	<b>Presup.:</b> 1.00	<b>UND</b>
<b>Presupuesto:</b> VIV-19	<b>PRES. P/TERMINACION VIV DE 60 M2, TECHO DE ZINC</b>		
<b>Localidad:</b> SECTOR PROGRESO, LOS ALCARRIZO		<b>Fecha Realizacion:</b> JUL 26,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b> SD2004A	
<b>Contenido:</b> PRES. PARA TERMINACION. DE UNA VIV. UNIF., ECON. DE 3 DORM. ZAP. CONV. DE BLOCK COMPLETA Y TECHO DE ZINC., R.D. AREA DE 60.00M2. BENEFICIARIA SRA. MARISOL CASTILLO DE DEL ORBE			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
02	PLAFON DE PVC EN GALERIA Y BAÑO		8.50	M2		
03	ZABALETA DE TECHO		6.61	ML		
<b>07</b>	<b>PISO</b>					
01	PISO PULIDO DE H.S, E=0.10M		51.11	M2		
02	CERAMICA EN PISO 20X30, (BAÑO)		2.36	M2		
03	RELLENO COMPACTADO, E=0.10MT		5.11	M3		
04	REVESTIMINETO EN BAÑO Y COCINA		7.72	M2		
<b>08</b>	<b>PUERTAS Y VENTANA</b>					
01	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.90X2.10)		2.00	UDS		
02	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.80X2.10)		3.00	UDS		
03	PUERTA POLIMETAL EVERDOOR (0.70X2.10)		1.00	UDS		
04	VENTANA SALOM. DE ALUMINIO CLASE A		78.50	P2		
<b>09</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
01	LUCES CENITALES		8.00	UDS		
02	INTERRUPTORES SENCILLOS		5.00	UDS		
03	INTERRUPTOR DOBLE		2.00	UDS		
04	TOMACORRIENTES DOBLES 110 V		13.00	UD		
05	SALIDAS DE ANTENA		1.00	UD		
06	SALIDA DE TELEFONO		1.00	UDS		
07	PANEL DE DIST. 4 A 8 CON BREAKERS		1.00	UD		
08	ALIMENTACION ELECTRICAS		1.00	P.A		
09	BREAKERS DE 20 AMP		6.00	UDS		
<b>10</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					
01	INODORO TAINO CON TAPA		1.00	UDS		
02	ACCESORIOS INST. INODORO		1.00	P.A		
03	LAVAMANOS SENCILLO 12" X 18"		1.00	UDS		
04	LLAVE Y ACCESORIOS INST. LAVAMANO		1.00	P.A		
05	PILETA PULIDA Y DUCHA SENCILLA		1.00	UDS		
06	DESAGUE DE PISO EN 2" PVC		2.00	UDS		
07	VENTILACION DE 2"		1.00	UDS		
08	LLAVE DE PASO 3/4" NYCO		1.00	UDS		
09	CAMARA DE INSPECCION 060X0.60X0.60		2.00	UDS		
10	TRAMPA DE GRASA 0.80X 0.80 0.90 M.		1.00	UDS		
11	TUBERIA Y PIEZAS PVC Y GALV. INT		1.00	UDS		
12	TUBERIA Y PIEZAS PVC Y GALV. EXT		1.00	UDS		
13	M.O PLOMERIA INT.		1.00	P.A		
14	M.O PLOMERIA EXT.		1.00	P.A		



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 3

<b>Proyecto:</b> 0815	<b>MODELOS DE VIVIENDAS</b>	<b>Presup.:</b>	<b>1.00 UND</b>
<b>Presupuesto:</b> VIV-19	<b>PRES. P/TERMINACION VIV DE 60 M2, TECHO DE ZINC</b>		
<b>Localidad:</b> SECTOR PROGRESO, LOS ALCARRIZO		<b>Fecha Realizacion:</b>	<b>JUL 26,2018</b>
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	<b>SD2004A</b>
<b>Contenido:</b>	<b>PRES. PARA TERMINACION. DE UNA VIV. UNIF., ECON. DE 3 DORM. ZAP. CONV. DE BLOCK COMPLETA Y TECHO DE ZINC., R.D. AREA DE 60.00M2. BENEFICIARIA SRA. MARISOL CASTILLO DE DEL ORBE</b>		

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
15	CAMARA SEPTICA (1.2X1.2X1.5)				
15.01	CON FILTRANTE		1.00	UD	
16	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA				
16.1	POTABLE DE 3/4" PVC SCH-40, LP=12.0M		1.00	UDS	
17	BAJANTE PLUVIAL DE 3" SDR-41		1.00	UDS	
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				
01	PINTURA BASE ECONOMICA (2 MANOS)		373.81	M2	
02	PINTURA ACRILICA (DOS MANOS)		373.81	M2	
<b>12</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
01	MESETA DE GRANITO CON FREGADERO				
01.1	SENCILLO INTEGRADO		1.00	UDS	
02	LAVADERO SENCILLO		1.00	UDS	
03	GABINETE DE PISO		1.00	P.A	
04	GABINETE DE PARED		1.00	P.A	
05	LIMPIEZA FINAL DE TERMINACION		1.00	P.A	

**SUB-TOTAL VIVIENDA UNIFAMILIAR**

**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA****- INVI -**

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 4

<b>Proyecto:</b> 0615	MODELOS DE VIVIENDAS	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> VIV-19	PRES. P/TERMINACION VIV DE 60 M2, TECHO DE ZINC			
<b>Localidad:</b> SECTOR PROGRESO, LOS ALCARRIZO		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUL 26,2018	
<b>Propietario:</b> INVI		<b>Archivo de Componentes:</b>	SD2004A	
<b>Contenido:</b>	PRES. PARA TERMINACION. DE UNA VIV. UNIF., ECON. DE 3 DORM. ZAP. CONV. DE BLOCK COMPLETA Y TECHO DE ZINC., R.D. AREA DE 60.00M2. BENEFICIARIA SRA. MARISOL CASTILLO DE DEL ORBE			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO****MAS: GASTOS GENERALES**

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD	10.00 %
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %
SEGUROS Y FIANZAS	4.00 %
TRANSPORTE	1.75 %
LEY 686 DE PENSION Y JUBILACION	1.00 %
SUPERVISION INVI	2.50 %
ITBIS (18% DE LA DIRECCION TECNICA)	1.80 %
LIQUIDACION DE OBREROS	0.80 %
CODIA	0.10 %

**TOTAL GASTOS****TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**

# **LOTE 8**

**CONSTRUCCION DE OBRAS Y  
REHABILITACION DE ACCESO  
RANCHADERO GUAYUBIN  
PROVINCIA MONSTECRISTI**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 1

<b>Proyecto:</b> 00011	INVI	<b>Presup.:</b>	1.00	UND		
<b>Presupuesto:</b> OBR-01	PRES. OBRAS DE ARTE Y REHAB. DE ACCESO					
<b>Localidad:</b> RANCHADERO, MONTE CRISTI, R.D.	<b>Fecha Realizacion:</b>	JUL 26,2018				
<b>Propietario:</b>	<b>Archivo de Componentes:</b> SDDK2304A					
<b>Contenido:</b> CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y REHABILITACION DE ACCESO CASAS INVI RANCHADERO, GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI						
<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>

**01 CONST. OBRAS DE ARTE Y REHAB. ACC.**

**01 PRELIMINARES**

01	LIMPIEZA INICIAL		1.00	P.A		
02	LIMPIEZA DE CANAL DESAGUE ENTRADA					
02.1	AL COMPLEJO HABITACIONAL		1.00	P.A		
03	BOTE MATERIAL EXTRAIDO ENTRADA CANAL		4.00	VIAJ		
04	TOPOGRAFIA		2.00	P.A		
05	DRENAJE PLUVIAL		1.00	P.A		

**02 MOVIMIENTO DE TIERRA**

01	DEMOL. DE TOPES DE ENCACHE CANAL					
01.1	DESAGUE DE ENTRADA		4.50	M3		
02	DEMO. DE TROPES DE ENCACHE CANAL					
02.1	DESAGUE EN ENTRADA		0.76			
03	EXC. Y ACOND. DE SUELO DE					
03.1	FUNDACION PARA CONTEN		81.94	M3		
04	EXC. PARA BADEN		28.13	M3		
05	CORTE DE MAT. ORG. E INSERV. BAJO ACER		125.18	M3		
06	EXC. PARA CIMIENT. DE VERJA DE MALLA CIK		22.56	M3		
07	BOTES		68.18	VIAJ		

**03 HORMIGON EN:**

01	CONTEN		237.00	ML		
02	ACERA		201.45	M2		
03	BADEN		17.21	M2		
04	AMPLIACION PUENTE DE ENTRADA		1.00	P.A		
05	CABEZALES EN ALCANTARILLA ENT. PROYEC		2.00	P.A		
06	TUBOS ALCANTARILLA ENTRADA PROYECTC		1.00	P.A		
07	ZAPATA CONTINUA EN VERJA		8.68	M3		
08	COLUMNAS EN VERJA CICLONICA		0.93	M3		

**04 MUROS DE BLOQUES**

01	MUROS DE 6" BNP		15.43	M2		
02	MUROS DE 6" SNP		30.85	M2		

**05 MALLA CICLONICA**

01	MALLA CICLONICA 6" SNP		253.00	M2		
----	------------------------	--	--------	----	--	--

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

- INVI -

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 2

<b>Proyecto:</b> 00011	INVI	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> OBR-01	PRES. OBRAS DE ARTE Y REHAB. DE ACCESO			
<b>Localidad:</b> RANCHADERO, MONTE CRISTI, R.D.	<b>Fecha Realizacion:</b>		JUL 26,2018	
<b>Propietario:</b>	<b>Archivo de Componentes:</b> SDDK2304A			
<b>Contenido:</b>	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y REHABILITACION DE ACCESO CASAS INVI RANCHADERO, GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI			

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Preco:Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------------	----------------------

**06 MOVIMEINTO DE TIERRA EN ACC. AL PROYECTO**

01	EXC. Y CORTE DE MAT. INSERVIBLE		530.59	M2		
02	BOTES		45.00	VIAJ		
03	RELLENO		574.00	M3		

**SUB-TOTAL CONST. OBRAS DE ARTE Y REHAB. ACC.**

**02 PAVIMENTOS**

**01 HORMIGON EN:**

01	PAVIMENTO RIGIDO CON MALLA		492.85	M2		
----	----------------------------	--	--------	----	--	--

**SUB-TOTAL PAVIMENTOS**

**SUB-TOTAL PRESUPUESTO**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA****- INVI -**

SEP 17,2018

**Formato de Presupuesto**

Hoja: 3

<b>Proyecto:</b> 00011	INVI	<b>Presup.:</b>	1.00	UND
<b>Presupuesto:</b> OBR-01	PRES. OBRAS DE ARTE Y REHAB. DE ACCESO			
<b>Localidad:</b> RANCHADERO, MONTE CRISTI, R.D.		<b>Fecha Realizacion:</b>	JUL 26,2018	
<b>Propietario:</b>		<b>Archivo de Componentes:</b>	SDDK2304A	
<b>Contenido:</b>	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y REHABILITACION DE ACCESO CASAS INVI RANCHADERO, GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI			

  

<b>Partida</b>	<b>Descripcion de la Partida</b>	<b>Compo.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U.D.</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor Partida</b>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

**COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO****MAS: GASTOS GENERALES**

DIRECCION TECNICA	10.00 %
ITBIS (18% DEL 10%)	1.80 %
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00 %
CODIA (1 POR CADA 1000)	0.10 %
TRANSPORTE	2.50 %
FIANZAS Y SEGUROS	1.00 %
LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00 %

**TOTAL GASTOS****TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO**