

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
- INVI -

JUN 26,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 1

Proyecto: 0010	Presup.: 1.00 UND
Presupuesto: P-010C SUST. PISO DE TIERRA POR CEMENTO 30.00 M2	
Localidad: NIVEL NACIONAL	Fecha Realizacion: MAY 25,2017
Propietario:	Archivo de Componentes: SD2003A
Contenido: PRESUPUESTO PARA SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO, PARA UNA VIVIENDA DE 30.00 M2, PISO CON ESP. DE 8 CM (5.00 X 6.00)	

<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>	<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D.</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Valor Partida</i>
1	VIVIENDA UNIFAMILIAR					
01	MATERIALES					
01	RELLENO COMP. (CALICHE) PARA PISO					
01.1	EP=0.10 M		3.00	M3C		
02	ARENA ITABO		1.24	M3		
03	GRAVA TRITURADA		1.74	M3		
04	AGUA		133.00	GLS		
05	CEMENTO GRIS		18.00	FDS		
06	MADERA BRUTA DE PINO		3.00	M2		
02	MANO DE OBRA					
01	MANO DE OBRA		30.00	M2		

SUB-TOTAL VIVIENDA UNIFAMILIAR

SUB-TOTAL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
- INVI -

JUN 26,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 2

Proyecto:	0010	Presup.:	1.00 UND
Presupuesto:	P-010C SUST. PISO DE TIERRA POR CEMENTO 30.00 M2		
Localidad:	NIVEL NACIONAL	Fecha Realizacion:	MAY 25,2017
Propietario:		Archivo de Componentes:	SD2003A
Contenido:	PRESUPUESTO PARA SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO, PARA UNA VIVIENDA DE 30.00 M2, PISO CON ESP. DE 8 CM (5.00 X 6.00)		

Partida	Descripcion de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO

MAS: GASTOS GENERALES

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABI	10.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%
SEGUROS Y FIANZAS	4.00%
TRANSPORTE	4.00%
LEY 686 DE PENSION Y JUBILACIO	1.00%
07SUPERVISION INVI	2.50%
ITEBIS (18% DE LA DIRECCION TE	1.80%

TOTAL GASTOS

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO

VALOR EN LETRAS: